



LICITACIÓN PÚBLICA No. 005 DE 2018 AVISO DE CONVOCATORIA

La Secretaría Jurídica y de Contratación de conformidad con el Decreto 1060 del 30 de diciembre de 2016 “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del Departamento del Quindío”, y en atención al Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, publica el presente aviso de convocatoria pública para la selección objetiva de la persona jurídica, persona natural, consorcio o unión temporal que en las mejores condiciones ofrezca la ejecución de un contrato cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, por sistema de módulos así:

MODULO	MUNICIPIO	ÁREA APROXIMADA A INTERVENIR (M ²)	PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO (DÍAS)
MODULO 1	LA TEBAIDA	2.394,67	\$ 529.813.411,00	111 días
MODULO 2	CÓRDOBA	3.127,40	\$ 592.617.198,00	149 días
MODULO 3	FILANDIA	1.706,00	\$ 613.285.702,00	165 días
MODULO 4	BUENAVISTA	704,00	\$ 269.765.021,00	73 días
MODULO 5	BUENAVISTA	3.406,00	\$ 768.141.978,00	165 días
TOTAL PROYECTO			\$ 2.773.623.310,00	

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con lo establecido en numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y ss del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección se debe llevar a través de la modalidad denominada: **LICITACIÓN PÚBLICA.**

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: En consideración a que el proceso de adelantará por el sistema de módulos, el plazo previsto para la ejecución de las obras se discrimina a continuación:

MODULO	PLAZO
MODULO 1: LA TEBAIDA “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO”	111 días
MODULO 2: CÓRDOBA “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO”	149 días
MODULO 3: FILANDIA “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO”	165 días
MODULO 4: BUENAVISTA “CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA Y DOTACION ELEMENTOS DEPORTIVOS”	73 días
MODULO 5: BUENAVISTA “CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO”	165 días



3. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA OFERTA, EL LUGAR Y FORMA DE LA MISMA

Hasta el **26 DE JUNIO DE 2018 HASTA LAS 9:00 A.M.**, en la Secretaría Jurídica y de Contratación del Departamento del Quindío, ubicada en el 6to piso del Centro Administrativo Departamental, calle 20 No 13 – 22 (Gobernación del Quindío).

4. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial se estima en la suma de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100 M/CTE (\$2.773.623.310,00)**, incluidos impuestos y soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 1148 del 07 de febrero de 2018, rubro 06 – 5 - 3 1 2 4 15 15 12 - 70 fuente de recurso Sistema General de Regalías (recurso con vigencia bianual) Tipo de recurso Fondo de Desarrollo Regional.

La siguiente matriz discrimina las actividades a realizar, unidades y cantidades del Presupuesto Oficial de obra para la “CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO)” por sistema de módulos así:

MODULO	MUNICIPIO	ÁREA APROXIMADA A INTERVENIR (M ²)	PRESUPUESTO OFICIAL
MODULO 1	LA TEBAIDA	2.394,67	\$ 529.813.411,00
MODULO 2	CÓRDOBA	3.127,40	\$ 592.617.198,00
MODULO 3	FILANDIA	1.706,00	\$ 613.285.702,00
MODULO 4	BUENAVISTA	704,00	\$ 269.765.021,00
MODULO 5	BUENAVISTA	3.406,00	\$ 768.141.978,00
TOTAL PROYECTO			\$ 2.773.623.310,00

PRESUPUESTOS DE OBRA, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	PRELIMINARES					\$ 20.936.386
1.1	Localización y Replanteo	m ²	2.396,29	\$ 2.167,0	\$ 5.192.760,43	
1.2	Descapote a máquina nivel 0.00 (incluye cargue y retiro de material)	m ²	2.396,29	\$ 6.570,0	\$ 15.743.625,30	
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$ 39.026.144
2.1	Excavación en material común (incluye cargue y retiro de material)	m ³	339,00	\$ 30.867,00	\$ 10.463.913,00	
2.2	Excavación a máquina (incluye cargue y retiro de material)	m ³	215,00	\$ 17.991,00	\$ 3.868.065,00	
2.3	Suministro, extendida y compactada de Sub-base Granular Clase C	m ³	217,00	\$ 113.798,00	\$ 24.694.166,00	
3,0	OBRAS DE URBANISMO					\$ 143.608.337,61
3.1	Bordillo en concreto prefabricado 0.2 x 0.35 m	m	605,00	\$52.632,00	\$ 31.842.360,00	
3.2	Cinta en concreto de 17,5Mpa de 0,1x0,3m	m	211,65	\$ 33.410,00	\$ 7.071.226,50	

3.3	Siembra de árbol (Dama de noche) h=1.0-1.5 m	un	15,00	\$ 29.306,00	\$ 439.590,00	
3.4	Siembra de árbol (Cariseco o Manzano) h=1.0-1.5 m	un	13,00	\$ 26.331,00	\$ 342.303,00	
3.5	Tierra negra	m ³	5,59	\$ 47.736,00	\$ 266.844,24	
3.6	Empradización	m ²	1.111,71	\$ 7.128,00	\$ 7.924.268,88	
3.7	Adoquín en gres para uso peatonal	m ²	172,48	\$ 58.532,00	\$ 10.095.599,32	
3.8	Lecho en grava para estructura de juegos	m ³	32,05	\$ 96.547,00	\$ 3.094.331,35	
3.9	Piso en caucho anti impacto natural con acabado en color (según lo especifican los planos) e=0.03 m	m ²	370,67	\$105.098,83	\$ 38.956.984,02	
3,10	Piso en concreto para zona de juegos de mesa e=0,08m	m ²	49,08	\$ 58.317,00	\$ 2.862.198,36	
3.11	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1 (suministro, barrido superficie y riego)	m ²	370,67	\$ 3.467,00	\$ 1.285.112,89	
3.12	Construcción pista de trote en concreto 21Mpa e=0,08m (incluye barras de transferencia y malla electrosoldada)	m ²	521,17	\$ 65.883,00	\$ 34.336.243,11	
3.13	Sello de juntas para pista de trote (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	591,94	\$ 8.601,00	\$ 5.091.275,94	
4,0	MOBILIARIO URBANO					\$ 54.637.260
4.1	Suministro e instalación banca en concreto M-30	un	12,00	\$ 654.534,00	\$ 7.854.408,00	
4.2	Suministro e instalación canecas de reciclaje M-120	un	12,00	\$ 274.805,00	\$ 3.297.660,00	
4.3	Suministro e instalación de parque infantil	un	1,00	\$ 18.153.431,00	\$ 18.153.431,00	
4.4	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio	un	1,00	\$ 23.601.415,00	\$ 23.601.415,00	
4.5	Suministro e instalación de mesa para juegos en concreto de 21 Mpa (Incluye acero de refuerzo)	un	2,00	\$ 865.173,00	\$ 1.730.346,00	
5,0	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS					\$ 87.169.848
5,1	Salidas instalación eléctrica de baja tensión tableros y acometidas					
5.1.1	Suministro e instalación de gabinete de medida para una cuenta, con un medidor trifásico clase 2 de 20(80) a 120/208 v	un	1,00	\$ 777.187,00	\$ 777.187,00	
5.1.2	Suministro e instalación de tablero de protecciones trifásico de 12 circuitos (incluye interruptores temporizados y termo magnéticos)	un	1,00	\$ 2.182.112,00	\$ 2.182.112,00	
5.1.3	Suministro e instalación de puesta a tierra con 1 varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 8 AWG (según planos)	m	1,00	\$ 380.978,00	\$ 380.978,00	
5.1.4	Suministro e instalación de acometida General en cable de cobre thhn/thwn tipo antifraude (2x8+8)	un	1,00	\$ 896.361,00	\$ 896.361,00	
5.1.5	Suministro e instalación de cajas de inspección 60x60x60 cm y cajas de paso bases 40x40 cm para conexiones subterráneas	un	3,00	\$ 314.755,00	\$ 944.265,00	
5,2	Instalación Eléctrica Externa Subterránea					
5.2.1	Suministro e instalación de salida de luminaria para jardín tipo bolardo en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 10 AWG, ducto PVC RETIE 3/4". Incluye aparato	un	26,00	\$ 222.974,00	\$ 5.797.324,00	
5.2.2	Suministro e instalación de luminaria fotovoltaica	un	15,00	\$ 5.065.819,00	\$ 75.987.285,00	

5.2.3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 10 AWG, ducto PVC 1" y caja metálica galvanizada ref. 5800. incluye aparato	un	3,00	\$ 68.112,00	\$ 204.336,00	
6,0	TARIMA DE EVENTOS					\$ 55.995.821
6.1	Construcción de viga cimentación en concreto de 21 Mpa 0.25x0.30 m	m	43,46	\$ 43.656,00	\$ 1.897.289,76	
6.2	Construcción de mampostería estructural para muros (0.12x0.33x0.23 m)	m ²	61,75	\$ 68.001,00	\$ 4.199.061,75	
6.3	Concreto de 21 Mpa para escaleras	m ³	0,30	\$ 477.898,00	\$ 143.369,40	
6.4	Placa contrapiso en concreto de 21Mpa para tarima e=0.08 m	m ²	18,99	\$ 52.703,00	\$ 1.000.829,97	
6.5	Placa maciza para tarima de 21 Mpa e=0.1 m	m ²	29,42	\$ 69.369,00	\$ 2.040.835,98	
6.6	Suministro e instalación de Cubierta en lona impermeable	m ²	58,31	\$ 416.760,00	\$ 24.301.275,60	
6.7	Suministro e instalación de tensores de membrana estructural	un	4,00	\$ 1.897.802,00	\$ 7.591.208,00	
6.8	Construcción de dintel en concreto de 21 Mpa 0.12x0.19 m	m	9,11	\$ 51.201,00	\$ 466.441,11	
6.9	Acero de refuerzo	kg	2.795,00	\$ 4.416,00	\$ 12.342.720,00	
6,10	Concreto ciclópeo (60%-40%) (Incluye Suministro y Colocación)	m ³	6,27	\$ 321.019,00	\$ 2.012.789,13	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 401.373.796
A	ADMINISTRACIÓN		23%			\$ 92.315.973
I	IMPREVISTOS		1%			\$ 4.013.738
U	UTILIDAD		8%			\$ 32.109.904
VALOR TOTAL DE LA OBRA						\$ 529.813.411

MODULO 2

CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO - MUNICIPIO DE CÓRDOBA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1	PRELIMINARES					\$ 27.351.528
1,1	Localización y Replanteo	m ²	3.130,54	\$ 2.167,00	\$ 6.783.880,18	
1,2	Descapote a máquina nivel 0.00 (incluye cargue y retiro de material)	m ²	3.130,54	\$ 6.570,00	\$ 20.567.647,80	
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$ 41.032.814
2,1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de material)	m ³	118,37	\$ 30.867,00	\$ 3.653.726,79	
2,2	Excavación a máquina (incluye cargue y retiro de material)	m ³	125,67	\$ 17.991,00	\$ 2.260.928,97	

2,3	Suministro, extendida y compactada de Sub-base Granular Clase C	m ³	161,86	\$ 98.064,00	\$ 15.872.639,04	
2,4	Relleno con material de rebase común compactado	m ³	301,13	\$ 63.911,00	\$ 19.245.519,43	
3	OBRAS DE URBANISMO					\$ 141.838.509
3,1	Bordillo en concreto prefabricado (0.2 x 0.35) m	m	243,82	\$ 52.632,00	\$ 12.832.734,24	
3,2	Cinta en concreto de 17,5Mpa de 0,1x0,3m para confinamiento de juegos	m	200,58	\$ 33.047,00	\$ 6.628.567,26	
3,3	Siembra de árbol (Meriania nobilis) h=1.0-1.5 m	un	30,00	\$ 29.306,00	\$ 879.180,00	
3,4	Siembra de árbol (Ficus andicola) h=1.0-1.5 m	un	18,00	\$ 26.331,00	\$ 473.958,00	
3,5	Tierra negra	m ³	44,05	\$ 47.736,00	\$ 2.102.770,80	
3,6	Empradización	m ²	880,99	\$ 7.128,00	\$ 6.279.696,72	
3,7	Adoquín en gres para uso peatonal	m ²	235,24	\$ 58.532,00	\$ 13.769.067,68	
3,8	Lecho en grava para estructura de juegos y pista	m ³	29,45	\$ 83.839,00	\$ 2.469.058,55	
3,9	Piso en caucho anti impacto natural con acabado en color (según lo especifican los planos) e=0.03 m	m ²	294,47	\$ 121.581,00	\$ 35.801.957,07	
3,10	Piso en concreto para zona de juegos de mesa e=0,08m	m ²	24,19	\$ 57.349,00	\$ 1.387.272,31	
3,11	Rampas en concreto de 21 Mpa (Incluye acero de refuerzo)	un	3,00	\$ 164.013,00	\$ 492.039,00	
3,12	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1 (suministro, barrido superficie y riego)	m ²	294,47	\$ 3.467,00	\$ 1.020.927,49	
3,13	Construcción pista de trote en concreto de 21 Mpa e=0.08m (Incluye barras de transferencia y malla electrosoldada)	m ²	298,07	\$ 64.914,00	\$ 19.348.915,98	
3,14	Sello de juntas para pista de trote (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	338,46	\$ 8.601,00	\$ 2.911.094,46	
3,15	Muro de contención 21 Mpa (Incluye pases D=2")	m ³	55,86	\$ 528.612,00	\$ 29.528.266,32	
3,16	Concreto de nivelación 14 MPa (Incluye suministro, fundida, nivelación y colocación)	m ³	4,40	\$ 350.376,00	\$ 1.541.654,40	
3,17	Construcción de filtro a cualquier profundidad con medio filtrante con geotextil. No incluye excavación	m	56,50	\$ 77.369,00	\$ 4.371.348,50	
4	MOBILIARIO URBANO					\$ 50.265.370
4,1	Suministro e instalación banca en concreto M-30	un	7,00	\$ 654.534,00	\$ 4.581.738,00	
4,2	Suministro e instalación canecas de reciclaje M-120	un	8,00	\$ 274.805,00	\$ 2.198.440,00	
4,3	Suministro e instalación de parque infantil	un	1,00	\$ 18.153.431,00	\$ 18.153.431,00	
4,4	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio	un	1,00	\$ 23.601.415,00	\$ 23.601.415,00	
4,5	Suministro e instalación de mesa para juegos en concreto de 21 Mpa (Incluye acero de refuerzo)	un	2,00	\$ 865.173,00	\$ 1.730.346,00	
5	REDES HIDROSANITARIAS					\$ 28.308.428
5,1	Tubería PVC D=4" conexión a pozo (Incluye accesorios)	m	31,31	\$ 39.907,00	\$ 1.249.488,17	
5,2	Suministro y construcción caja de inspección de 0,60x0,60m (H=0,6m Incluye marco y tapa)	un	2,00	\$ 323.534,00	\$ 647.068,00	
5,3	Tubería PVC D=6" conexión de sumideros(Incluye accesorios)	m	15,30	\$ 56.252,00	\$ 860.655,60	
5,4	Sumidero lateral incluye reja tipo andén	un	3,00	\$ 728.189,00	\$ 2.184.567,00	
5,5	Construcción canal rectangular de aguas lluvias en concreto de 21 Mpa	m	176,09	\$ 55.617,00	\$ 9.793.597,53	
5,6	Suministro e instalación de rejilla prefabricada tipo peatonal	m	176,09	\$ 46.115,00	\$ 8.120.390,35	

5,7	Malla electrosoldada 0,15x0,15m, D=6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	kg	909,08	\$ 5.998,00	\$ 5.452.661,84	
6	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS					\$ 74.492.588
6,1	Salidas instalación eléctrica de baja tensión tableros y acometidas					
6.1.1	Suministro e instalación de gabinete de medida para una cuenta, con un medidor Trifásico clase 2 de 20(80) a 220/127 v	un	1,00	\$ 777.187,00	\$ 777.187,00	
6.1.2	Suministro e instalación de tablero de Control parque (incluye Cofre, Contactor, Rele Temporizador, interruptores termo magnéticos, Barrajes)	un	1,00	\$ 2.182.112,00	\$ 2.182.112,00	
6.1.3	Suministro e instalación de puesta a tierra con 1 varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 8 AWG (según planos)	un	1,00	\$ 380.978,00	\$ 380.978,00	
6.1.4	Suministro e instalación de acometida General en cable de cobre thhn/thwn tipo antifraude (3x6+6)	un	1,00	\$ 1.096.181,00	\$ 1.096.181,00	
6,2	Instalación eléctrica externa subterránea					
6.2.1	Suministro e instalación de salida de luminaria para jardín tipo bolardo en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 AWG, ducto PVC RETIE 1/2". Incluye aparato	un	18,00	\$ 222.006,00	\$ 3.996.108,00	
6.2.2	Suministro e instalación de salida de luminaria fotovoltaica	un	13,00	\$ 5.065.822,00	\$ 65.855.686,00	
6.2.3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 10 AWG, ducto PVC 3/4" y caja metálica galvanizada ref. 5800. incluye aparato	un	3,00	\$ 68.112,00	\$ 204.336,00	
7	TARIMA DE EVENTOS					\$ 85.663.185
7,1	Suministro e instalación de viga cimentación en concreto de 21 Mpa 0.25x0.30 m	m	43,46	\$ 42.700,00	\$ 1.855.742,00	
7,2	Suministro e instalación de mampostería estructural para muros (0.12x0.33x0.23 m)	m ²	61,75	\$ 68.001,00	\$ 4.199.061,75	
7,3	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa para escaleras	m ³	0,30	\$ 465.190,00	\$ 139.557,00	
7,4	Placa contrapiso en concreto de 21Mpa para tarima e=0.08 m	m ²	18,99	\$ 50.642,00	\$ 961.691,58	
7,5	Placa maciza para tarima de 21 Mpa e=0.1 m	m ²	29,42	\$ 68.038,00	\$ 2.001.677,96	
7,6	Suministro e instalación de Cubierta en lona impermeable	m ²	58,31	\$ 416.760,00	\$ 24.301.275,60	
7,7	Suministro e instalación de tensores de membrana estructural	un	4,00	\$ 1.897.802,00	\$ 7.591.208,00	
7,8	Suministro e instalación dintel en concreto de 21 Mpa 0.12x0.19 m	m	9,11	\$ 50.821,00	\$ 462.979,31	
7,9	Acero de refuerzo	Kg	9.276,00	\$ 4.416,00	\$ 40.962.816,00	
7.10	Concreto ciclópeo (60%-40%) (Incluye Suministro y Colocación)	m3	10,44	\$ 305.285,00	\$ 3.187.175,40	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 448.952.422
A	ADMINISTRACIÓN		23%			\$ 103.259.057
I	IMPREVISTOS		1%			\$ 4.489.525
U	UTILIDAD		8%			\$ 35.916.194
VALOR TOTAL DE LA OBRA						\$ 592.617.198



MODULO 3

CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO - MUNICIPIO DE FILANDIA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	PRELIMINARES					\$ 60.423.212
1,1	Localización y Replanteo	m ²	6.372,86	\$ 1.880,00	\$ 11.980.976,80	
1,2	Descapote a máquina nivel 0.00 (incluye cargue y retiro de material)	m ²	6.372,86	\$ 6.570,00	\$ 41.869.690,20	
1,3	Tala y retiro de árboles y arbustos	un	13,00	\$ 86.108,00	\$ 1.119.404,00	
1,4	Demolición de cerramiento e=.15 (Incluye cargue y retiro de material)	m	11,97	\$ 56.168,00	\$ 672.330,96	
1,5	Demolición de placa en concreto (Incluye cargue y retiro de material)	m ²	11,60	\$ 103.722,00	\$ 1.203.175,20	
1,6	Demolición de sendero en concreto (incluye cargue y retiro de material)	m ²	103,20	\$ 34.667,00	\$ 3.577.634,40	
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$ 64.130.498
2,1	Excavación en material común (incluye cargue y retiro de material)	m ³	144,00	\$ 30.867,00	\$ 4.444.848,00	
2,2	Excavación a máquina (incluye cargue y retiro de material)	m ³	262,00	\$ 17.991,00	\$ 4.713.642,00	
2,3	Suministro, extendida y compactada de Sub-base Granular Clase C	m ³	364,00	\$ 151.022,00	\$ 54.972.008,00	
3,0	OBRAS DE URBANISMO					\$ 207.313.725
3,1	Bordillo en concreto 21 Mpa 0.2 x 0.35 m	m	761,00	\$ 52.632,00	\$ 40.052.952,00	
3,2	Cinta en concreto de 17,5Mpa de 0,1x0,3m para confinamiento de juegos	m	211,65	\$ 34.269,00	\$ 7.253.033,85	
3,3	Siembra de árbol (Anon de monte) h=1.0-1.5 m	un	51,00	\$ 29.306,00	\$ 1.494.606,00	
3,4	Siembra de árbol (Lucuma) h=1.0-1.5 m	un	48,00	\$ 26.331,00	\$ 1.263.888,00	
3,5	Tierra negra	m ³	229,00	\$ 47.736,00	\$ 10.931.544,00	
3,6	Empradización	m ²	4.570,00	\$ 7.128,00	\$ 32.574.960,00	
3,7	Adoquín en gres para uso peatonal	m ²	1.044,00	\$ 58.532,00	\$ 61.107.408,00	
3,8	Lecho en grava para estructura de juegos y pista	m ³	35,00	\$ 126.613,00	\$ 4.431.455,00	
3,9	Piso en caucho anti impacto natural con acabado en color (según lo especifican los planos) e=0.03 m	m ²	348,15	\$ 121.581,00	\$ 42.328.425,15	
3,10	Piso en concreto 21 Mpa para zona de juegos de mesa e=0,08m	m ²	49,08	\$ 60.608,00	\$ 2.974.610,34	
3,11	Rampas en concreto de 21 Mpa (Incluye acero de refuerzo)	un	1,00	\$ 162.300,00	\$ 162.300,00	
3,12	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1 (suministro, barrido superficie y riego)	m ²	349,00	\$ 3.467,00	\$ 1.209.983,00	
3,13	Construcción de cerramiento en malla eslabonada h=2,60m	m	8,00	\$ 191.070,00	\$ 1.528.560,00	
4,0	MOBILIARIO URBANO					\$ 59.210.461
4,1	Suministro e instalación banca en concreto M-30	un	12,00	\$ 654.534,00	\$ 7.854.408,00	

4,2	Suministro e instalación canecas de reciclaje M-120	un	23,00	\$ 274.805,00	\$ 6.320.515,00	
4,3	Suministro e instalación de parque infantil	un	1,00	\$17.973.431,00	\$ 17.973.431,00	
4,4	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio	un	1,00	\$ 23.601.415,00	\$ 23.601.415,00	
4,5	Suministro e instalación de mesa para juegos en concreto de 21 Mpa (Incluye acero de refuerzo)	un	4,00	\$ 865.173,00	\$ 3.460.692,00	
5,0	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS					\$ 14.797.671
5,1	Salidas instalación eléctrica de baja tensión tableros y acometidas					
5,1,1	Suministro e instalación de gabinete de medida para una cuenta, con un medidor Bifásico clase 2 de 20(80) a 220/120 v	un	1,00	\$ 720.431,00	\$ 720.431,00	
5,1,2	Suministro e instalación de tablero de Control (incluye Cofre, Contactor, Rele Temporizador, interruptores termo magnéticos, Barrajes)	un	1,00	\$ 2.050.738,00	\$ 2.050.738,00	
5,1,3	Suministro e instalación de puesta a tierra con 1 varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 8 awg (según planos)	m	1,00	\$ 379.041,00	\$ 379.041,00	
5,1,4	Suministro e instalación de acometida General en cable de cobre thhn/thwn tipo antifraude (2x8+8)	un	1,00	\$ 896.361,00	\$ 896.361,00	
5,1,5	Suministro e instalación de cajas de inspección 60x60x60 cm y cajas de paso bases 40x40 cm para conexiones subterráneas	un	6,00	\$ 314.755,00	\$ 1.888.530,00	
5,2	Instalación Eléctrica Externa Subterránea					
5,2,1	Suministro e instalación de salida de luminaria para jardín tipo bolardo en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 10 AWG, ducto PVC RETIE 3/4". Incluye aparato	un	39,00	\$ 222.006,00	\$ 8.658.234,00	
5,2,2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 10 AWG, ducto PVC 1" y caja metálica galvanizada ref. 5800. incluye aparato	un	3,00	\$ 68.112,00	\$ 204.336,00	
6,0	TARIMA DE EVENTOS					\$ 58.734.813
6,1	Construcción de viga cimentación en concreto de 21 Mpa 0.25x0.30 m	m	43,46	\$ 45.918,00	\$ 1.995.596,28	
6,2	Construcción de mampostería estructural para muros (0.12x0.33x0.23 m)	m ²	61,75	\$ 68.001,00	\$ 4.199.061,75	
6,3	Concreto de 21 Mpa para escaleras	m ³	0,30	\$ 507.965,00	\$ 152.389,50	
6,4	Placa contrapiso en concreto de 21Mpa para tarima e=0.08 m	m ²	18,99	\$ 54.993,00	\$ 1.044.317,07	
6,5	Placa maciza para tarima de 21 Mpa e=0.1 m	m ²	29,42	\$ 72.519,00	\$ 2.133.508,98	
6,6	Suministro e instalación de Cubierta en lona impermeable	m ²	58,31	\$ 416.760,00	\$ 24.301.275,60	
6,7	Suministro e instalación de tensores de membrana estructural	un	4,00	\$ 1.897.802,00	\$ 7.591.208,00	
6,8	Construcción de dintel en concreto de 21 Mpa 0.12x0.19 m	m	9,11	\$ 51.887,00	\$ 472.690,57	
6,9	Acero de refuerzo	Kg	2.798,00	\$ 4.416,00	\$ 12.355.968,00	
6,10	Concreto ciclópeo (60%-40%) (Incluye Suministro y Colocación)	m ³	12,53	\$ 358.244,00	\$ 4.488.797,32	

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 464.610.380
A	ADMINISTRACIÓN		23%			\$106.860.387
I	IMPREVISTOS		1%			\$ 4.646.104
U	UTILIDAD		8%			\$ 37.168.830
VALOR TOTAL DE LA OBRA						\$ 613.285.702

MODULO 4

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA - MUNICIPIO DE BUENAVISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1.0	PRELIMINARES					6.266.943
1,1	Descapote a máquina en material común e=0.20m (Incluye cargue, disposición final de escombros y a lugar autorizado)	m ²	741,65	\$ 6.570,00	\$ 4.872.640,50	
1,2	Localización y Replanteo	m ²	741,65	\$ 1.880,00	\$ 1.394.302,00	
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS					22.095.898
2,1	EXCAVACIONES					
2.1.1	Excavación manual a cualquier profundidad en material común para redes y cajas de inspección (Incluye retiro de sobrantes)	m ³	70,68	\$ 30.867,00	\$ 2.181.679,56	
2.1.2	Excavación mecánica de material sin clasificar a cualquier profundidad (Incluye transporte y disposición final)	m ³	316,80	\$ 17.991,00	\$ 5.699.548,80	
2,2	RELLENOS					
2.2.1	Relleno para redes en arena de peña (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	m ³	15,16	\$ 75.776,00	\$ 1.148.764,16	
2.2.2	Relleno para redes y obras de urbanismo en subbase Granular Clase A	m ³	9,13	\$ 86.479,00	\$ 789.553,27	
2.2.3	Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para Subbase Granular Clase C (Incluye área de la cancha y andenes)	m ³	140,80	\$ 87.190,00	\$ 12.276.352,00	
3,0	IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CAPAS DE CUERPO DE LA ESTRUCTURA					32.291.072
3,1	Suministro e Instalación de geotextil	m ²	704,00	\$ 7.581,00	\$ 5.337.024,00	
3,2	Suministro, extendida y compactación de base drenante. Incluye impermeabilización con imprimación de emulsión asfáltica	m ²	704,00	\$ 38.287,00	\$ 26.954.048,00	
4,0	REDES HIDROSANITARIAS					23.277.586
4,1	Construcción de filtro a cualquier profundidad con medio filtrante con geotextil	m	64,00	\$ 107.780,00	\$ 6.897.920,00	
4,2	Tubería PVC pluvial D=6" (Incluye accesorios)	m	74,10	\$ 54.602,00	\$ 4.046.008,20	
4,3	Suministro y construcción caja de inspección de 0,60x0,60m (H=0,6m Incluye marco y tapa)	un	2,00	\$ 241.478,00	\$ 482.956,00	
4,4	Suministro y construcción caja de inspección de 0,80x0,80m (H=0,6m Incluye marco y tapa)	un	2,00	\$ 312.274,00	\$ 624.548,00	

4,5	Construcción canal rectangular de aguas lluvias en concreto de 21 Mpa	m	84,60	\$ 55.617,00	\$ 4.705.198,20	
4,6	Suministro e instalación de rejilla prefabricada tipo peatonal	m	84,60	\$ 46.115,00	\$ 3.901.329,00	
4,7	Malla electrosoldada 0,15x0,15m, D=6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	kg	436,75	\$ 5.998,00	\$ 2.619.626,50	
5,0	REDES ELÉCTRICAS					18.162.675
5,1	Tablero de circuitos					
5.1.1	Tubo conduit PVC 1" desde tablero de medida trifásico hasta tablero de control e iluminación en muro, incluye cable 3x8+8+1x8+10T	m	61,00	\$ 49.722,00	\$ 3.033.042,00	
5.1.2	Tablero de 12 circuitos de línea de distribución Bifásico con puerta para la Cancha con 2 protecciones de 2x30 Amp. Incluye elementos de fijación del tablero a la pared donde se instalará el nicho.	un	1,00	\$ 1.036.809,00	\$ 1.036.809,00	
5,2	Instalacion Electrica Cancha sintetica					
5.2.1	Salida para arreglo de 3 proyectores Led, cableado por dentro del poste en (2x10+1x10T) AWG (18 m aprox. por poste). Incluye cruceta para instalación de tres proyectores, Incluye curvas, terminales, uniones en resina epoxica, soportes, cajas y accesorios. No incluye luminaria ni poste de concreto.	un	4,00	\$ 324.130,00	\$ 1.296.520,00	
5.2.2	Tubería PVC DE 1" enterrada a 50 cm del suelo terminado desde caja a caja de mampostería de 60x60 para conexión de luminarias, esta tubería va cableada en cable (2x10+1x12T) AWG. Incluye curvas, soldadura PVC.	m	32,00	\$ 94.005,00	\$ 3.008.160,00	
5.2.3	Suministro e hincada de Postes de concreto de 12m 510 kg tipo Alumbrado Público.	un	4,00	\$ 703.945,00	\$ 2.815.780,00	
5.2.4	Construcción de cajas en mampostería de 60x60 tipo alumbrado público para inspección de tierra y cableado de luminarias. Incluye tapa de concreto y marco.	un	5,00	\$ 241.478,00	\$ 1.207.390,00	
5.2.5	Suministro e instalación de Reflector LED 260 W IP65. Incluye accesorios de fijación al poste.	un	12,00	\$ 279.891,00	\$ 3.358.692,00	
5,3	Sistema de apantallamiento					
5.3.1	Suministro e instalación de alambón aluminio 8 mm para bajante de la punta captora del apantallamiento al sistema de puesta a tierra.	m	50,00	\$ 34.887,00	\$ 1.744.350,00	
5.3.2	Suministro e instalación de la punta captora de aluminio de 80 cm x5/8" para el sistema de apantallamiento. Incluye base, conector y conexión a conductor 8 mm	m	4,00	\$ 130.984,00	\$ 523.936,00	
5.3.3	Suministro e instalación de grapa de conexión bimetalica para intercambiar el Alambón de Aluminio al cable de Cobre 2/0 que va conectado a la varilla de puesta a tierra.	un	4,00	\$ 34.499,00	\$ 137.996,00	
6,0	GRAMA SINTÉTICA					74.109.811
6,1	Instalación de Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, ancho de hilo 11mm, altura 50mm	m ²	608,00	\$ 119.498,00	\$ 72.654.784,00	
6,2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco A=0,08m	m	159,70	\$ 9.111,00	\$ 1.455.026,70	
7,0	CERRAMIENTO					18.807.764
7,1	Suministro e instalación de poste metálico y base en concreto de 21 MPa (Incluye Suministro y Construcción. Incluye Refuerzo)	un	6,00	\$ 1.391.590,00	\$ 8.349.540,00	
7,2	Suministro e instalación de arcos de meta en perfilera metálica tipo tubular	un	2,00	\$ 1.039.940,00	\$ 2.079.880,00	

7,3	Suministro e instalación de cerramiento en malla Nylon	m ²	1352,00	\$ 6.197,00	\$ 8.378.344,00	
8,0	URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					6.358.380
8,1	Construcción andén en concreto 21 Mpa fundido en sitio E = 0.1 m	m ²	96,00	\$ 52.402,00	\$ 5.030.592,00	
8,2	Bordillo de confinamiento 0,15x0,50 m fundido en concreto de 17,5 Mpa	m	44,00	\$ 30.177,00	\$ 1.327.788,00	
	VALOR COSTOS DIRECTOS					201.370.128
A	ADMINISTRACIÓN		23%			46.315.129
I	IMPREVISTOS		1%			2.013.701
U	UTILIDAD		8%			16.109.610
	VALOR TOTAL OBRA					265.808.569

PRESUPUESTO DE DOTACION ELEMENTOS DEPORTIVOS						
Construcción y dotación de Infraestructura deportiva en el Departamento del Quindío.						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1.0	DOTACIÓN					3.324.749,00
1,1	Balon futbol 380 g Infantil	UN	15,00	\$ 94.874,00	\$ 1.423.110,00	
1,2	Balon futbol 420 g Adultos	UN	15,00	\$ 113.517,00	\$ 1.702.755,00	
1,3	Mallas Nylon para porteria	UN	2,00	\$ 99.442,00	\$ 198.884,00	
	VALOR COSTOS DIRECTOS					\$ 3.324.749,00
					I.V.A 19%	\$ 631.703,00

VALOR TOTAL DOTACIÓN	\$ 3.956.452,00
----------------------	------------------------

PRESUPUESTO GENERAL CONSTRUCCIÓN Y DOTACION ELEMENTOS DEPORTIVOS						
Construcción y dotación de Infraestructura deportiva en el Departamento del Quindío.						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1,1	PRESUPUESTO DE OBRA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA	UN	1,00	\$ 265.808.568,81	\$ 265.808.569,00	
1,2	DOTACIÓN ELEMENTOS DEPORTIVOS	UN	1,00	\$ 3.956.452,00	\$ 3.956.452,00	
	VALOR TOTAL					\$269.765.021,00



VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CANCHA SINTÉTICA BUENAVISTA	\$269.765.021,00
---	------------------

MODULO 5

CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREODEPORTIVO - MUNICIPIO DE BUENAVISTA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,0	PRELIMINARES					\$ 28.983.212
1,1	Localización y Replanteo	m ²	3.406,65	\$ 1.880,00	\$ 6.404.502,00	
1,2	Descapote a máquina nivel 0.00 (incluye cargue y retiro de material)	m ²	3.406,65	\$ 6.570,00	\$ 22.381.690,50	
1,3	Demolición de bancas (incluye cargue y retiro de material)	un	3,00	\$ 31.006,00	\$ 93.018,00	
1,4	Demolición de sendero en concreto (incluye cargue y retiro de material)	m ²	3,00	\$ 34.667,00	\$ 104.001,00	
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$ 68.935.933
2,1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de material)	m ³	157,00	\$ 30.867,00	\$ 4.846.119,00	
2,2	Excavación a máquina (incluye cargue y retiro de material)	m ³	916,24	\$ 17.991,00	\$ 16.484.073,84	
2,3	Suministro, extendida y compactada de Sub-base Granular Clase C	m ³	546,00	\$ 87.190,00	\$ 47.605.740,00	
3,0	OBRAS DE URBANISMO					\$ 326.266.827
3,1	Bordillo en concreto 21 Mpa 0.2 x 0.35 m	m	1.249,00	\$ 52.632,00	\$ 65.737.368,00	
3,2	Cinta en concreto de 17,5Mpa de 0,1x0,3m para confinamiento de juegos	m	211,65	\$ 32.796,00	\$ 6.941.273,40	
3,3	Siembra de árbol (Tembetari) h=1.0-1.5 m	un	16,00	\$ 29.306,00	\$ 468.896,00	
3,4	Siembra de árbol (solanum asperolanatum) h=1.0-1.5 m	un	10,00	\$ 26.331,00	\$ 263.310,00	
3,5	Tierra negra	m ³	64,00	\$ 47.736,00	\$ 3.055.104,00	
3,6	Empradización	m ²	1.273,00	\$ 7.128,00	\$ 9.073.944,00	
3,7	Adoquín en gres para uso peatonal	m ²	853,00	\$ 58.532,00	\$ 49.927.796,00	
3,8	Lecho en grava para estructura de juegos y pista	m ³	37,00	\$ 75.057,00	\$ 2.777.109,00	
3,9	Piso en caucho anti impacto natural con acabado en color (según lo especifican los planos) e=0.03 m	m ²	364,84	\$ 121.581,00	\$ 44.357.612,04	
3,10	Piso en concreto 21 Mpa para zona de juegos de mesa e=0,08m	m ²	49,08	\$ 56.680,00	\$ 2.781.854,40	
3,11	Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1 (suministro, barrido superficie y riego)	m ²	364,84	\$ 3.467,00	\$ 1.264.900,28	
3,12	Construcción pista de trote en concreto de 21 Mpa e=0.08m (Incluye barras de transferencia y malla electrosoldada)	m ²	507,52	\$ 64.245,00	\$ 32.605.622,40	
3,13	Sello de juntas para pista de trote (Incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	m	576,02	\$ 8.601,00	\$ 4.954.348,02	
3,14	Construcción de muros en gaviones, incluye malla eslabonada	m ³	250,00	\$ 184.821,00	\$ 46.205.250,00	

3,15	Concreto de limpieza 14 MPa (Incluye suministro, fundida, nivelación y colocación)	m ³	7,09	\$ 339.503,00	\$ 2.407.076,27	
3,16	Muro de contención 21 Mpa (Incluye pases D=2")	m ³	73,66	\$ 517.739,00	\$ 38.136.654,74	
3,17	Construcción de filtro a cualquier profundidad con medio filtrante con geotextil. No incluye excavación.	m	64,00	\$ 77.369,00	\$ 4.951.616,00	
3,18	Baranda en tubo de cerramiento	m	54,00	\$ 191.798,00	\$ 10.357.092,00	
4,0	MOBILIARIO URBANO					\$ 52.948.463
4,1	Suministro e instalación banca en concreto M-30	un	9,00	\$ 654.534,00	\$ 5.890.806,00	
4,2	Suministro e instalación canecas de reciclaje M-120	un	13,00	\$ 274.805,00	\$ 3.572.465,00	
4,3	Suministro e instalación de parque infantil	un	1,00	18.153.431,00	\$ 18.153.431,00	
4,4	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio	un	1,00	23.601.415,00	\$ 23.601.415,00	
4,5	Suministro e instalación de mesa para juegos en concreto de 21 Mpa (Incluye acero de refuerzo)	un	2,00	\$ 865.173,00	\$ 1.730.346,00	
5,0	INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS					\$ 36.354.137
5,1	Salidas instalación eléctrica de baja tensión tableros y acometidas					
5.1.1	Suministro e instalación de gabinete de medida para una cuenta, con un medidor Trifásico clase 2 de 20(80) a 220/127 v	un	1,00	\$ 777.187,00	\$ 777.187,00	
5.1.2	Suministro e instalación de tablero de Control parque (incluye Cofre, Contactor, Rele Temporizador, interruptores termo magnéticos, Barrajes)	un	1,00	\$ 2.182.112,00	\$ 2.182.112,00	
5.1.3	Suministro e instalación de puesta a tierra con 1 varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" y cable de cobre desnudo no. 8 AWG (según planos)	un	2,00	\$ 380.978,00	\$ 761.956,00	
5.1.4	Suministro e instalación de acometida General en cable de cobre thhn/thwn tipo antifraude (3x6+6)	un	1,00	\$ 1.096.181,00	\$ 1.096.181,00	
5,2	Instalación Eléctrica Externa Subterránea					
5.2.1	Suministro e instalación de salida de luminaria para jardín tipo bolardo en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 12 AWG, ducto PVC RETIE 1/2". Incluye aparato	un	22,00	\$ 222.974,00	\$ 4.905.428,00	
5.2.2	Suministro e instalación de salida de luminaria fotovoltaica	un	3,00	\$ 5.065.822,00	\$ 15.197.466,00	
5.2.3	Suministro e instalación de luminaria bala led de piso IP 66 hermética de alta luminosidad 23 W. incluye aparato	un	99,00	\$ 113.429,00	\$ 11.229.471,00	
5.2.4	Suministro e instalación de salida para tomacorriente en alambre de cobre thhn/thwn 3xno 10 AWG, ducto PVC 3/4" y caja metálica galvanizada ref. 5800. incluye aparato	un	3,00	\$ 68.112,00	\$ 204.336,00	
6,0	TARIMA DE EVENTOS					\$ 68.437.170
6,1	Construcción de viga cimentación en concreto de 21 Mpa 0.25x0.30 m	m	43,46	\$ 42.039,00	\$ 1.827.014,94	
6,2	Construcción de mampostería estructural para muros (0.12x0.33x0.23 m)	m ²	61,75	\$ 68.001,00	\$ 4.199.061,75	
6,3	Concreto de 21 Mpa para escaleras	m ³	0,30	\$ 456.408,00	\$ 136.922,40	
6,4	Placa contrapiso en concreto de 21Mpa para tarima e=0.08 m	m ²	18,99	\$ 49.973,00	\$ 948.987,27	
6,5	Placa maciza para tarima de 21 Mpa e=0.1 m	m ²	29,42	\$ 67.118,00	\$ 1.974.611,56	

6,6	Suministro e instalación de Cubierta en lona impermeable	m ²	58,31	\$ 416.760,00	\$ 24.301.275,60	
6,7	Suministro e instalación de tensores de membrana estructural	un	4,00	\$ 1.897.802,00	\$ 7.591.208,00	
6,8	Construcción de dintel en concreto de 21 Mpa 0.12x0.19 m	m	9,11	\$ 50.654,00	\$ 461.457,94	
6,9	Acero de refuerzo	Kg	5.278,00	\$ 4.416,00	\$ 23.307.648,00	
6,10	Concreto ciclópeo (60%-40%) (Incluye Suministro y Colocación)	m3	12,53	\$ 294.412,00	\$ 3.688.982,36	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 581.925.741	
A	ADMINISTRACIÓN		23%			\$ 133.842.920
I	IMPREVISTOS		1%			\$ 5.819.257
U	UTILIDAD		8%			\$ 46.554.059
VALOR TOTAL DE LA OBRA					\$ 768.141.978	

Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, incluidas todas las variables. No considera la Entidad que existan gastos asociados para la ejecución del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

El proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Que el AIU establecido no supere el 32% máximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del proponente.
- El porcentaje del AIU deberá estar debidamente discriminado dentro de la propuesta económica.

Las especificaciones técnicas del presente contrato reposan además en los archivos de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, Dirección vial y social del departamento del Quindío.

NOTA: La oferta ganadora, deberá presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contemplarán todos los ítems solicitados. Además, deben ser consistentes en sí mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. La entidad deberá aprobar los APU, como requisito para la legalización del contrato.

5. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Capítulo I. “Acuerdos Comerciales Y Trato Nacional”, Del Título IV. “Aplicación De Acuerdos Comerciales, Incentivos, Contratación En El Exterior Y Con Organismos De Cooperación” del Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” y siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales de Colombia Compra Eficiente “Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos”.

La entidad departamental realizó el estudio de los acuerdos comerciales vigentes el cual se consolida en el siguiente cuadro:



ACUERDO COMERCIAL	ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	NO
	México	NO	NO	NO
	Perú	SI	NO	NO
Canadá	NO	NO	NO	NO
Chile	SI	NO	NO	NO
Corea	SI	NO	NO	NO
Costa Rica	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos	SI	NO	NO	NO
Estados AELC	SI	NO	NO	NO
México	NO	NO	NO	NO
Triángulo Norte	El Salvador	SI	SI	NO
	Guatemala	SI	SI	NO
	Honduras	NO	NO	NO
Unión Europea	SI	NO	NO	NO
Comunidad Andina	Si	SI	NO	SI

6. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

Las establecidas en el Capítulo IV del proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Licitación Pública. 005 de 2018.

7. FORMA PARA CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los estudios previos se podrán consultar en Secretaría Jurídica y de Contratación, URNA DE CRISTAL ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Q), correo electrónico juridica.procesos@gobernacionquindio.gov.co.

8. CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	SITIO
AVISO DE CONVOCATORIA	29 DE MAYO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co
PRIMER AVISO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y EN EL SECOP, ART. 224 DCTO. LEY 0019/12)	29 DE MAYO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co
SEGUNDO AVISO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y EN EL SECOP, ART. 224 DCTO. LEY 0019/12)	01 DE JUNIO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co
TERCER AVISO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y EN EL SECOP, ART. 224 DCTO. LEY 0019/12)	08 DE JUNIO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	29 DE MAYO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co



PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	29 DE MAYO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018 EN HORARIO DE 7:30 AM A 12 M. Y DE 2:00 P.M A 6:00 P.M. LOS DIAS 01 Y 08 DE JUNIO DE 2018 EN HORARIO DE 7:30 AM A 12 M. Y DE 2:00 P.M A 5:30 P.M.	Página Web www.colombiacompra.gov.co Juridica.procesos@gobnacionquindio.gov.co
ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	DEL 29 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018.	Secretaría Jurídica y de contratación del Departamento del Quindío (6to piso Edificio Sede Administrativa)
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	14 DE JUNIO DE 2018.	Página Web www.colombiacompra.gov.co
RESOLUCIÓN DE APERTURA	14 DE JUNIO DE 2018.	Página Web www.colombiacompra.gov.co
PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.	14 DE JUNIO DE 2018.	Secretaría Jurídica y de contratación del Departamento del Quindío (6to piso Edificio Sede Administrativa)
AUDIENCIA PÚBLICA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Y PARA ACLARAR EL ALCANCE DE LOS PLIEGOS.	18 DE JUNIO DE 2018 A LAS 10:00 A.M	Secretaría Jurídica y de contratación del Departamento del Quindío (6to piso Edificio Sede Administrativa)
PLAZO PARA LA EXPEDICIÓN DE ADENDAS	21 DE JUNIO DE 2018.	Página Web www.colombiacompra.gov.co
TÉRMINO PARA PRESENTAR PROPUESTAS	DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2018 HASTA LAS 9:00 A.M.	Únicamente en el Secretaría Jurídica y de contratación, ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Q).
AUDIENCIA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS	EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 A LAS 9:01 A.M	Únicamente en el Secretaría Jurídica y de contratación, ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Q).
EVALUACIÓN DE REQUISITOS DOCUMENTOS HABILITANTES Y PROPUESTA ECONÓMICA	DEL 27 JUNIO DE 2018 AL 18 DE JULIO DE 2018.	Secretaría Jurídica y de contratación, ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Q).
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION. (OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS	DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2018 HASTA LAS 6:00 P.M	Página Web www.colombiacompra.gov.co



SUBSANADOS REQUERIDOS POR EL COMITÉ EVALUADOR)		
ANÁLISIS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS SUBSANADOS	DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2018.	6to piso Gobernación del Quindío.
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	31 DE JULIO DE 2018	Página Web www.colombiacompra.gov.co
AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN	01 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 10:00 A.M	Únicamente en el Secretaría Jurídica y de contratación, ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Q).
TERMINO PARA EL INICIO DE TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN. EN TODO CASO, EL CONTRATO DEBE QUEDAR SUSCRITO DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN	Secretaría Jurídica y de contratación, ubicada en el 6to piso del Edificio Sede Administrativa de la Gobernación del Quindío, calle 20 No. 13-22 de Armenia (Q).

NOTA: El presente cronograma puede estar sujeto a cambios en los pliegos definitivos.

**ORIGINAL FIRMADO
CIELO LOPEZ GUTIERREZ
Secretaria Jurídica y de Contratación
Departamento del Quindío**

Proyectó Aspectos Jurídicos: Julian Andres Orozco Serna – Abogado contratista
Revisó: Néstor Fabian Quintero Orozco- Director de Contratación