



# GACETA

## **ORGANO INFORMATIVO DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL**

### **SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN**

(Secretario: Dr. Julián Mauricio Jara Morales)

Proyectó y Elaboró: Carlos Fernando Benítez Zapata  
Jefe de Información Contractual

Calle 20 No. 13-22 Piso Primero Armenia Q.– Teléfono 7417700

e- mail: [secretariajuridica@gobernacionquindio.gov.co](mailto:secretariajuridica@gobernacionquindio.gov.co)

GACETA No. 145

Armenia, 14 de junio de 2022

Página No. 01

## **CONTENIDO**

### **DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**

**Página No.**

001. DECRETO 00418 DE 2022 – “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LOS ITEMS DEL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 000452 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017, MODIFICADO POR EL DECRETO 000113 DEL 07 DE MARZO DE 2018, MODIFICADO POR EL DECRETO 0477 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019, MODIFICADO POR EL DECRETO 00318 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Y MODIFICADO POR EL DECRETO 0655 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021”.

### **DECRETO 00418 DEL 14 DE JUNIO DE 2022**

" POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LOS ITEMS DEL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 000452 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017, MODIFICADO POR EL DECRETO 000113 DEL 07 DE MARZO DE 2018, MODIFICADO POR EL DECRETO 0477 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019, MODIFICADO POR EL DECRETO 00318 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Y MODIFICADO POR EL DECRETO 0655 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021"

**EI SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 5 del decreto 000452 de 2017 y:

**CONSIDERANDO:**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Departamento del Quindío

GOBERNACIÓN

DECRETO NÚMERO 00418 de 2022

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LOS ITEMS DEL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 000452 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017, MODIFICADO POR EL DECRETO 000113 DEL 07 DE MARZO DE 2018, MODIFICADO POR EL DECRETO 0477 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019, MODIFICADO POR EL DECRETO 00318 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Y MODIFICADO POR EL DECRETO 0655 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021”

El Secretario de Aguas e infraestructura del Departamento del Quindío, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial la que confiere el artículo 5 del Decreto 000452 de 2017 y

## CONSIDERANDO

- a) Que el artículo 209 de la constitución política de Colombia establece que: *“la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones”*.
- b) Que en virtud de los principios constitucionales que orientan el funcionamiento del estado social de derecho, las entidades estatales están en el deber de adoptar planes y programas que tiendan a garantizar el principio de transparencia como elemento orientador del funcionamiento de la administración pública en virtud de lo estipulado en el artículo 209 de la constitución política.
- c) Que el artículo 23 de la ley 80 de 1993, consagra los principios que regulan la contratación pública, dentro de ellos el de transparencia. Así:

“{...}”

**ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.

Aunado a lo anterior, el artículo 24, del principio de transparencia, señala:

“{...}”

150

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Departamento del Quindío  
GOBERNACIÓN

DECRETO NÚMERO de

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LOS ÍTEMS DEL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 000452 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017, MODIFICADO POR EL DECRETO 000113 DEL 07 DE MARZO DE 2018, MODIFICADO POR EL DECRETO 0477 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019, POR EL DECRETO 318 DEL 19 DE MAYO DEL 2020 Y POR EL DECRETO 0655 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021"

2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.

3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política.

(...)

5o. En los pliegos de condiciones:

- a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección.
- b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación.  
(...)"

d) Que, para el cumplimiento de los principios citados, la administración departamental expidió el decreto 000452 del 14 de agosto de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".

e) Que de conformidad con el artículo quinto del Decreto 000452 de 2017, se delegó en el Secretario de Aguas e Infraestructura del departamento, la expedición de actos administrativos que se requieran para efectos de modificación y/o actualización de los precios considerados en cada ítem y aquellos ítems no previstos.

f) Que mediante el Decreto 000113 del 07 de marzo de 2018, se modificó el decreto 000452 de 2017, incluyéndose nuevos ítems al listado de precios unitarios oficiales de referencia para la contratación de obras civiles del Departamento del Quindío.

g) Que se hace necesario realizar la actualización de los ítems descritos en el documento anexo a este archivo, de precios unitarios establecido en el decreto 000452 de 2017 modificado por el decreto 000113 del 07 de marzo de 2018, modificado por el decreto 0477 del 16 de agosto de 2019, modificado por el decreto 318 del 19 de mayo de 2020 y modificado por el decreto 0655 del 25 de noviembre de 2021; toda vez que se evidenció que los ítems referenciados han presentado alzas en el mercado debido al cambio de vigencia. Por lo tanto, la Secretaría de Aguas e Infraestructura se ve en la necesidad de actualizar este valor sin que se genere al futuro contratista una afectación económica.

h) Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario realizar el presente acto administrativo para la actualización de los ítems descritos en el anexo del "LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

Que, en mérito de lo expuesto,

REPÚBLICA DE COLOMBIA


 Departamento del Quindío  
 GOBERNACIÓN

DECRETO NÚMERO de

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LOS ÍTEMS DEL LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS CIVILES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 000452 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017, MODIFICADO POR EL DECRETO 000113 DEL 07 DE MARZO DE 2018, MODIFICADO POR EL DECRETO 0477 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019, POR EL DECRETO 318 DEL 19 DE MAYO DEL 2020 Y POR EL DECRETO 0655 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021"

## DECRETA

**ARTÍCULO PRIMERO:** Actualizar en el listado de precios unitarios de los ítems descritos en el documento anexo, establecido en el Decreto 000452 de 2017, modificado por el Decreto 000113 del 07 de marzo de 2018, modificado por el Decreto 0477 del 16 de agosto de 2019, modificado por el Decreto 318 del 19 de mayo de 2020 y modificado por el decreto 0655 del 25 de noviembre de 2021, como referencia para la contratación que efectúe el Departamento del Quindío respecto a obras civiles, el cual se encuentra contenido en el anexo denominado "actualización del listado de precios unitarios de referencia del departamento del Quindío" que forma parte integral del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** En el listado de precios actualizados mediante el presente acto administrativo, no está incluido el AIU, el cual deberá definirse para cada obra a ejecutar, teniendo en cuenta su grado de complejidad y naturaleza.


**ARTÍCULO TERCERO:** El listado de precios unitarios anexo al presente decreto, junto con sus cotizaciones, se encuentra sujeto permanentemente a las fluctuaciones del mercado, motivo por el cual, en caso de presentarse una variación significativa de un precio, el departamento del Quindío podrá apartarse del precio de referencia adoptado en este acto administrativo y en su lugar establecer el que corresponda a la realidad del mercado, para lo cual se entenderán asumidos provisionalmente los ítems objeto de modificación, mediante la actualización de la versión del listado de precios unitarios, hasta tanto se expida un nuevo decreto.

**ARTÍCULO CUARTO:** El presente listado sirve de referencia, sin perjuicio de la consulta de precios o condiciones del mercado para estimar el valor del contrato.

**ARTÍCULO QUINTO:** El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todo acto que le sea contrario.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Armenia, Quindío a los 14 JUN 2022

  
 JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA  
 Secretario de Aguas e Infraestructura SAID

Elaboró aspecto Jurídico: Juliana Rivera Forero / Abogada Contratista SAID  
 Elaboró aspecto Técnicos: Carlos Andrés Peláez Álzate / Jefe de Oficina de Infraestructura Social  
 Revisó aspectos Jurídicos: José Álvaro Arce P / Director Jurídico SAID  
 Revisó aspectos técnicos: Luis E. Zuluaga P / Director de Infraestructura Vial y Social SAID  
 Revisó componente Jurídico: Juan Mauricio Jara M / Secretario Jurídico y de Contratación



Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



LISTADO DE ACTIVIDADES

4100	ANÁLISIS BÁSICOS			
4101	Mortero 1:3	M3	\$	480.832,00
4102	Mortero 1:3 Impermeabilizado	M3	\$	716.785,00
4103	Mortero 1:4	M3	\$	426.189,00
4104	Concreto clase A (35 MPA)	M3	\$	590.893,00
4105	Concreto clase B (32 MPA)	M3	\$	588.409,00
4108	Concreto clase C (28 MPA)	M3	\$	541.697,00
4107	Concreto clase D (21 MPA)	M3	\$	510.305,00
4108	Concreto clase E (17,5 MPA)	M3	\$	461.232,00
4109	Concreto clase F (14 MPA)	M3	\$	429.124,00
4110	Concreto clase G ciclopeo (80% concreto de 14 Mpa - 40% Piedra)	M3	\$	326.739,00
4111	Concreto fluido 1/2" de 21Mpa - grouting	M3	\$	555.020,00
4200	PRELIMINARES EN VIAS			
4201	Campamento de 18 M2	UND	\$	2.934.454,00
4202	Campamento de 9 m2	UND	\$	1.467.227,00
4203	Cerramiento en alambre de puas 5 hilos y guadua	ML	\$	9.028,00
4204	Cerramiento en Tela polisonbra verde y guadua de H=2,1m	ML	\$	11.953,00
4205	Conformación cunetas a mano en tierra	ML	\$	1.914,00
4206	Corte pavimento con máquina, hasta 3cm	ML	\$	2.584,00
4207	Demolición concreto ciclopeo	M3	\$	45.916,00
4208	Demolición cuneta concreto e=7 a 12 cm	M2	\$	15.313,00
4209	Demolición de estructuras en concreto simple	M3	\$	82.250,00
4210	Demolición de estructuras en concreto reforzado	M3	\$	103.250,00
4211	Demolición de pisos y andenes de concreto e=7 a 12 cm	M2	\$	15.313,00
4212	Demolición de roca con martillo incluye retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	\$	127.575,00
4213	Demolición y rotura de pavimento asfáltico e<=0,20m, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	\$	102.513,00
4214	Demolición y rotura de pavimento Rígido e<=0,20m, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	\$	114.150,00
4215	Descapote y limpieza a máquina incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M2	\$	8.841,00
4216	Descapote y limpieza a mano	M2	\$	5.104,00
4217	Desmote de cercas en alambre de puas	ML	\$	1.331,00
4218	Desmote de estructuras metálicas	Kg	\$	1.701,00
4219	Desmote de gaviones	M3	\$	5.889,00
4220	Desmote de señales verticales Incluye cargue y retiro	UND	\$	18.828,00
4221	Desmote de tubería en concreto de 24" Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	ML	\$	24.953,00
4222	Desmote y reinstalación cerca en alambre de puas y posteadura en madera y/o concreto	ML	\$	4.472,00
4223	Empadización con prado trenza	M2	\$	7.781,00
4224	Limpieza de box-couvert a mano incluye acarreo y retiro de sobrantes	ML	\$	51.750,00
4225	Limpieza de cunetas a mano	ML	\$	2.552,00
4226	Limpieza de obras transversales	UND	\$	102.472,00
4227	Limpieza de sumideros Incluye acarreo y retiro de sobrantes hasta 25Km	UND	\$	50.937,00
4228	Limpieza y adecuación de causas a máquina No Incluye Retiro (Incluye Conformación de Jarllion)	M3	\$	9.930,00
4229	Localización y control topográfico de vias no urbana	ML	\$	3.944,33
4230	Localización y control topográfico de vias	MES	\$	8.427.937,00
4231	Localización y control topográfico de vias urbanas	M2	\$	4.838,00
4232	Localización y control topográfico de vias no urbanas	DIA	\$	575.135,00
4233	Remoción de defensas metálicas	ML	\$	851,00
4234	Roceria de vias Incluye acarreo y retiro de sobrantes hasta 25Km y señalización preventiva	M2	\$	439,00
4235	Valla tipo 2x4 m	UND	\$	1.475.783,00
4236	Valla tipo 12x4 m	UND	\$	4.762.279,00
4237	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	\$	49.906,00
4238	Roceria de vias, descapote y limpieza Incluye acarreo y retiro de sobrantes hasta 25Km y señalización preventiva	M2	\$	430,00
4239	Demolición y rotura de concreto, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 15'km	M3	\$	131.174,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
Infraestructura@gobemacionquindio.gov.co

*[Handwritten signature]*



Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



4240	Desmante de Baranda Metálica en puentes	ML	\$	9.331,00
4241	Cerramiento para espacios interiores en tela de lona Hs 1.80 m	UND	\$	26.986,00
4300	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
4302	Bombeo para excavación bajo agua	HH	\$	3.451,00
4303	Conformación - Nivelación de terreno a mano	M2	\$	3.063,00
4304	Conformación de pedraplenes compactado	M3	\$	31.018,00
4305	Conformación de pedraplenes suelto	M3	\$	9.188,00
4306	Corte y perfilada de taludes a máquina	M3	\$	5.552,00
4307	Excavación en material común a mano, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	\$	62.667,00
4308	Excavación en material común a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	\$	20.417,00
4309	Excavación en material común a máquina, Incluye cargue y retiro de sobrantes a hasta 25Km	M3	\$	52.207,00
4310	Corte y Excavación en material común a máquina, No Incluye retiro de sobrantes	M3	\$	8.070,00
4311	Excavación conglomerado a mano No Incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	\$	29.185,00
4312	Excavación manual en conglomerado entre 0-2m Incluye manejo de aguas	M3	\$	47.963,00
4313	Excavación en conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: 0-2m No Incluye manejo de Agua	M3	\$	85.069,00
4314	Excavación en conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: 2-4m No Incluye Manejo de Aguas	M3	\$	127.604,00
4315	Excavación en conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: 4-6m No Incluye Manejo de Aguas	M3	\$	306.250,00
4316	Excavación en conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: 0-2m Incluye manejo de Agua	M3	\$	86.989,00
4317	Excavación en conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: 2-4m Incluye Manejo de Aguas	M3	\$	129.524,00
4318	Excavación en conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: 4-6m Incluye Manejo de Aguas	M3	\$	308.170,00
4319	Excavación en Conglomerado para Caisson y/o Pilotes Prof: >6m Incluye manejo de Agua	M3	\$	386.052,00
4320	Excavación en roca a mano, Incluye manejo de aguas	M3	\$	256.168,00
4321	Excavación en Roca para Caisson y/o Pilotes Prof: 0-2m Incluye manejo de Agua	M3	\$	356.409,00
4322	Excavación en Roca para Caisson y/o Pilotes Prof: 2-4m Incluye manejo de Agua	M3	\$	445.897,00
4323	Excavación en Roca para Caisson y/o Pilotes Prof: 4-6m Incluye manejo de Agua	M3	\$	774.023,00
4324	Excavación en Roca para Caisson y/o Pilotes Prof: >6m Incluye manejo de Agua	M3	\$	965.429,00
4325	Excavación manual sin clasificar bajo agua (No Incluye Retiro)	M3	\$	74.400,00
4326	Excavación para bacheo, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	\$	54.029,00
4327	Excavaciones mecánica en roca, No Incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	\$	18.616,00
4328	Remoción y configuración de material de río a máquina	M3	\$	7.834,00
4329	Lleno compactado Incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	\$	59.264,00
4330	Lleno compactado a máquina con suministro de material común	M3	\$	90.757,00
4331	Lleno compactado con material del sitio	M3	\$	24.551,00
4332	Perfilada superficial de taludes a mano (No Incluye retiro)	M2	\$	5.104,00
4333	Remoción mecánica de derrumbes - en vía, Incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 10Km	M3	\$	23.061,00
4334	Remoción mecánica de derrumbes - No incluye retiro de sobrantes	M3	\$	9.510,00
4335	Conformación zonas de depósito	M2	\$	750,00
4336	Corte y Excavación en material común a Mano, No Incluye retiro de sobrantes	M3	\$	9.297,00
4400	<b>REHABILITACIÓN DE VÍA</b>			
4401	Reparación baches con material tipo sub-base e=0.20m	M2	\$	25.484,00
4402	Reparación baches con material tipo base e=0.15m	M2	\$	27.288,00
4403	Conformación de calzada existente, sin compactar (cuneleada y Perfilada)	M2	\$	798,00
4404	Suministro, Riego y Compactación de Sub-Base granular Tipo INVIAS	M3	\$	149.305,00
4405	Suministro, Riego y Compactación de Base Granular Tipo INVIAS	M3	\$	155.533,00
4406	Suministro, Riego y Compactación de Sub-Base granular tipo INVIAS, No Incluye transporte.	M3	\$	108.658,00
4407	Suministro, Riego y Compactación de Base Granular Compactada tipo INVIAS, No Incluye transporte.	M3	\$	114.908,00
4408	Riego y Compactación de Sub-Base granular, sin suministro de material.	M3	\$	46.158,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co





Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío

**TU VOYO**  
Somos Quindío  
Gobernación del Quindío

4409	Conformación y compactación de Sub-rasante	M2	\$	3.079,00
4410	Conformación y compactación de material granular.	M3	\$	36.580,00
4411	Suministro, riego y compactación de Sub-base para anden, berma y/o cuneta	M3	\$	118.487,00
4412	Suministro, riego y compactación de material de afirmado para vía	M3	\$	103.831,00
4413	Impresión con emulsión asfáltica CRL (40%W+60%E) Para parcheo	M2	\$	3.548,00
4414	Impresión con emulsión asfáltica CRL (40%W+60%E)	M2	\$	2.358,00
4417	Suministro Riego y compactación de Carpeta asfáltica MDC-19. Incluye transporte hasta 25 Km.	M3	\$	707.204,00
4418	Suministro Riego y compactación de Carpeta asfáltica MDC-19 para parcheo. Incluye transporte hasta 25 Km	M3	\$	724.208,00
4419	Escarificación de rasante	M2	\$	5.281,00
4420	Escarificación carpeta de rodadura y compactación de rasante	M2	\$	6.498,00
4421	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10 cm	M3	\$	99.012,00
4422	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 5 cm	M3	\$	50.063,00
4423	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10 cm y retro de material hasta 25Km	M3	\$	141.262,00
4424	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 5 cm y retro de material hasta 25Km	M3	\$	82.553,00
4425	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo.	ML	\$	3.103,00
4426	Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo.	ML	\$	3.168,00
4427	Transporte de material Granular (Incluye cargue)	M3/Km	\$	1.554,00
4429	Suministro, Riego y compactación de Concreto, asfáltico, para reductor de velocidad.	M3	\$	897.314,00
4430	Suministro, Riego y aplicación de Aglomerante para estabilización de vía	M2	\$	8.096,00
4431	Suministro, Riego y aplicación de Agua para estabilización y curado de vía	M2	\$	2.342,00
4432	Homogenización de material de rasante a máquina	M3	\$	800,00
4500	<b>PAVIMENTOS HIDRÁULICOS</b>			
4501	Concreto simple de 21 Mpa para Pavimento y/o losas de aproximación (Incluye encofrado).	M3	\$	777.088,00
4502	Concreto simple de 28 Mpa para Pavimento y/o losas de aproximación (Incluye encofrado)	M3	\$	867.415,00
4503	Pavimento en concreto hidráulico MR 36 (Incluye encofrado)	M3	\$	777.088,00
4504	Pavimento en concreto hidráulico MR 40 de fraguado rápido (fast track) (Incluye encofrado)	M3	\$	853.248,00
4505	Sellado de juntas pavimento para losa existente con Poliuretano.	ML	\$	2.593,00
4506	Concreto simple de 21 Mpa. e=0.15 para Placas, aleros y/o Placa Huella	M2	\$	123.459,00
4507	Concreto simple de 21 Mpa. e=0.20 para Placa; Aleros y/o Placa Huella	M2	\$	154.514,00
4508	Concreto simple de 21 Mpa. para Placa Huella	M3	\$	840.412,00
4509	Andén concreto simple de 21Mpa E=0.10 m.	M2	\$	84.327,00
4510	Andén concreto simple de 21 Mpa E=0.07 m.	M2	\$	69.698,00
4511	Concreto simple de 21 Mpa para sardinel, y/o bordillo de (0.40-0.60)x0.15m Incluye anclaje	ML	\$	89.828,00
4512	Concreto simple de 21 Mpa para sardinel	M3	\$	847.126,00
4513	Guardarueda concreto simple de 21Mpa h = 40 cms	M3	\$	848.726,00
4514	Guardarueda en concreto simple de 21Mpa h = 80 cms	ML	\$	186.198,00
4515	Concreto ciclópeo (60% concreto de 21Mpa; 40% Piedra) para placa huella.	M3	\$	656.775,00
4516	Concreto ciclópeo (60% concreto de 21Mpa-40% Piedra) para muro y/o cimientos	M3	\$	558.871,00
4517	Sello de Juntas para pavimento rígido con asfalto líquido	ML	\$	3.207,00
4518	Concreto simple de 21Mpa e= 0.1 m para canales y/o escalas disipadoras	M3	\$	921.025,00
4520	Concreto para caisson y/o pilotes en concreto de 21Mpa No. incluye Formaleta.	M3	\$	733.631,00
4521	Concreto para caisson y/o pilotes en concreto de 21Mpa, bajo agua. No incluye Formaleta, ni excavación.	M3	\$	742.057,00
4523	Anillo para caisson en concreto de 17,5Mpa D=10m	ML	\$	225.942,00
4524	Anillo para caisson en concreto de 17,5Mpa D=1,5m	ML	\$	304.134,00
4525	Concreto simple de 21 Mpa. para Poceta obra de arte.	M3	\$	680.404,00
4526	Concreto simple de 21 Mpa. para Cabezal obra de arte	M3	\$	783.446,00
4527	Poceta obra de arte en concreto 21Mpa	M3	\$	698.269,00
4528	cabezal obra de arte en concreto 21 Mpa	M3	\$	799.487,00
4529	Placa huella en concreto 21 Mpa e=-15 cm	M2	\$	123.658,00
4530	Cunetas en concreto de 21 Mpa	M3	\$	902.503,00
4531	Disipadores de energía	M3	\$	989.048,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co

*Ju*



Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



4532	Concreto ciclopeo para placa huella	M3	\$ 363.202,00
4600	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA</b>		
4601	Concreto (clase A) de 35 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, columnas y/o cabezales.	M3	\$ 1.052.038,00
4602	Concreto (clase B) de 32 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, losas de piso y/o cabezales.	M3	\$ 998.118,00
4603	Concreto (clase C) de 28 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, losas de piso y/o cabezales.	M3	\$ 896.485,00
4604	Concreto (clase D) de 21 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo, para muros, vigas, columnas losas de piso y/o cabezales.	M3	\$ 864.936,00
4605	Concreto (clase E) de 17,5 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo.	M3	\$ 815.618,00
4606	Concreto (clase F) de 14 Mpa, No Incluye Acero de refuerzo	M3	\$ 783.350,00
4607	Concreto (clase G) ciclopeo (80% concreto de 14Mpa-40% Piedra)	M3	\$ 558.871,00
4608	Solado de limpieza en concreto clase F de 14Mpa e=0.05m	M2	\$ 26.269,00
4609	Solado de limpieza en concreto clase F de 14Mpa e=0.10m	M2	\$ 49.650,00
4610	Concreto (clase E) de 17,5Mpa, para recubrimiento gaviones e=0.10m	M2	\$ 74.098,00
4611	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	KG	\$ 5.816,00
4612	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 37000 PSI 280Mpa	KG	\$ 5.816,00
4616	Anclajes en varilla de 3/8" perforación de 1/2", profundidad de 10-15cm	UND	\$ 16.919,00
4617	Anclajes en varilla de 3/4" perforación de 7/8", profundidad de 10-15cm	UND	\$ 26.952,00
4618	Anclajes en varilla de 5/8" perforación de 3/4", profundidad de 10-15cm	UND	\$ 34.193,00
4619	Anclajes en varilla de 7/8" perforación de 1", profundidad de 21-25cm	UND	\$ 48.077,00
4621	Gaviones en piedra de mano y malla Calibrada 2 de 2x1x1m	M3	\$ 169.563,00
4622	Gaviones en piedra de mano y malla de 2x1x1m, incluye geotextil NT1600	M3	\$ 189.773,00
4623	Concreto fluido de 21Mpa, Grouting	M3	\$ 1.344.278,00
4624	Perforaciones de Anclajes hasta 7/8"	UND	\$ 27.625,00
4821	Pintura baranda metálica puentes	M2	\$ 11.907,00
4822	Pasamanos en tubo met. 1/2"	ML	\$ 9.325,00
4841	Pasamanos en tubo met. 1 1/2" doble con apoyo en tubo 2" cada 3m anclado	ML	\$ 79.766,00
4842	Pintura en esmalte en estructura metálica	M2	\$ 29.687,00
4900	<b>SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA</b>		
4901	Línea de demarcación horizontal Incluye microesferas	ML	\$ 1.595,00
4902	Limpieza de señales verticales h ≤ 2.00 m	UND	\$ 21.122,00
4903	Instalación señal vertical	UND	\$ 37.500,00
4904	Pintura estructuras en concreto y/o asfalto Incluye microesferas	M2	\$ 29.000,00
4905	Marcas viales con pintura de tráfico Incluye microesferas	M2	\$ 29.067,00
4906	Pintura anticorrosiva cables	ML	\$ 5.320,00
4907	Pintura en esmalte baranda de madera	M2	\$ 14.619,00
4908	Pintura en esmalte estructuras de madera	M2	\$ 14.619,00
4909	Suministro e Instalación de Defensa vial, Incluye terminales	ML	\$ 184.708,00
4911	Remoción de señales existentes Incluye retiro de sobrantes	UND	\$ 24.604,00
4912	Suministro e Instalación de Tacha reflectiva	UND	\$ 7.331,00
4913	Suministro e Instalación Señalización vertical cuadrada de 75x75 cm	UND	\$ 458.619,00
4914	Suministro e Instalación Señalización vertical cuadrada de 90x90 cm	UND	\$ 313.132,00
4915	Suministro e Instalación Señalización vertical cuadrada de 120x120 cm	UND	\$ 393.548,00
4916	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 90X30 cm	UND	\$ 216.565,00
4917	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 120X40 cm	UND	\$ 256.060,00
4918	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 150X50 cm	UND	\$ 290.153,00
4919	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 180X60 cm	UND	\$ 331.238,00
4920	Suministro e Instalación Señalización vertical círculo de 60 cm	UND	\$ 215.889,00
4921	Suministro e Instalación Señalización vertical círculo de 75 cm	UND	\$ 228.589,00
4922	Suministro e Instalación Señalización vertical círculo de 90 cm	UND	\$ 262.708,00
4923	Suministro e Instalación Señalización vertical círculo de 120 cm	UND	\$ 324.371,00
4924	Suministro e Instalación Señalización vertical octágono con altura de 60 cm	UND	\$ 280.408,00

*Jh*  
*Ms.*





Secretaría de Aguas  
e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



4925	Suministro e Instalación Señalización vertical octágono con altura de 75 cm	UND	\$	229.756,00
4926	Suministro e Instalación Señalización vertical octágono con altura de 90 cm	UND	\$	262.706,00
4927	Suministro e Instalación Señalización vertical octágono con altura de 120 cm	UND	\$	324.377,00
4928	Suministro e Instalación Señalización vertical triángulo equilátero de 75 cm	UND	\$	236.510,00
4929	Suministro e Instalación Señalización vertical triángulo equilátero de 90 cm	UND	\$	256.414,00
4930	Suministro e Instalación Señalización vertical triángulo equilátero de 120 cm	UND	\$	281.764,00
4931	Suministro e Instalación Señalización vertical triángulo equilátero de 150 cm	UND	\$	355.003,00
4932	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 60x60 cm	UND	\$	228.655,00
4933	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 60x75 cm	UND	\$	250.534,00
4934	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 72x90 cm	UND	\$	283.549,00
4935	Suministro e Instalación Señalización vertical rectángulo de 100x120 cm	UND	\$	354.149,00
4936	Suministro e Instalación Señalización vertical escudos de 60x60 cm de ancho	UND	\$	238.644,00
4937	Suministro e Instalación Señalización vertical escudos de 75x75 cm de ancho	UND	\$	282.199,00
4938	Suministro e Instalación Señalización vertical escudos de 90x90 cm de ancho	UND	\$	309.890,00
4939	Suministro e Instalación Señalización vertical escudos de 120x120 cm de ancho	UND	\$	389.607,00
4940	Suministro e Instalación Señalización vertical cuadrado de 60 cm de lado	UND	\$	244.769,00
4941	Suministro e Instalación Señalización vertical cuadrado de 75 cm de lado	UND	\$	261.923,00
4942	Suministro e Instalación Señalización vertical Tablero de H=90 cm, tubería de 4", 2 señales	UND	\$	2.282.735,00
4943	Suministro e Instalación Señalización vertical Tablero de H=120 cm, tubería de 4", 2 señales	UND	\$	4.315.938,00
4944	Reductor de velocidad en concreto Ancho = 3.6, H= 0.10 m Incluye pintura reflectiva	ML	\$	408.182,00
6000	<b>OBRAS SOCIALES</b>			
6100	<b>PRELIMINARES</b>			
6101	Localización y replanteo Obra Arquitectónica	M2	\$	2.832,00
6102	Localización replanteo obra existente	M2	\$	3.063,00
6103	Demolición muro en ladrillo común	M2	\$	9.007,00
6104	Desmonte cerramiento en malla eslabonada	M2	\$	7.656,00
6105	Demolición viga y/o columnas en concreto reforzado	M3	\$	255.208,00
6106	Desmonte de tanque almacenamiento	UND	\$	51.042,00
6107	Desmonte teja fibrocemento	M2	\$	7.153,00
6108	Desmonte de cielo raso; Incluye estructura	M2	\$	9.049,00
6109	Desmonte de aparatos sanitarios Incluye grifería	UND	\$	26.161,00
6110	Desmonte de Caballete, limatesa	ML	\$	3.657,00
6111	Desmonte Marco y Puerta Metálica	UND	\$	20.893,00
6112	Desmonte Marco y Puerta en Madera	UND	\$	17.014,00
6113	Desmonte de Estructura en madera para cubierta	M2	\$	9.330,00
6114	Desmonte de Estructura metálica para cubierta	M2	\$	9.636,00
6115	Desmonte guardaescoba en madera	ML	\$	1.531,00
6116	Desmonte de lavaplatos incluye grifería	UND	\$	13.400,00
6117	Desmonte de Grifería lavamanos y/o sanitarios y/o lavaplatos y/o duchas	UND	\$	12.890,00
6118	Desmonte de muro en placas de mampostería liviana (doble cara)	M2	\$	11.198,00
6119	Demolición de enchape de pared	M2	\$	6.125,00
6120	Demolición de piso en cerámica o baldosa Incluye mortero de pega	M2	\$	7.656,00
6121	Demolición de guardaescoba	ML	\$	2.552,00
6122	Demolición de mesón en concreto Incluye enchape y mampostería	M2	\$	15.313,00
6123	Desmonte de Ventanas metálicas	M2	\$	19.141,00
6124	Demolición de alfaja en concreto y/o mampostería	ML	\$	4.030,00
6125	Retiro de tubería existente de 1/2" - 3"	ML	\$	1.983,00
6126	Retiro de tubería existente > 4"	ML	\$	3.063,00
6127	Rasquetada y lijada de muros	M2	\$	4.803,00
6128	Corte y rotura de muro en ladrillo y/o bloque y/o en elementos no estructurales	ML	\$	3.558,00
6129	Entibado en madera para protección de talud en tierra	M2	\$	59.854,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co

*J. L. M.*



Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío

TU VOY  
Somos Quindío  
Gobernación del Quindío

6130	Demolición y/o Desmonte de piso en madera	M1	\$	5.671,00
6131	Demolición de muro en ladrillo doble	M2	\$	8.675,00
6132	Demolición de paneles o revocos	M2	\$	6.444,00
6133	Desmónte de Cielo raso H=3,0 m. sin estructura	M2	\$	9.306,00
6200	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>			
6201	Excavación en roca a mano	M3	\$	73.500,00
6202	Lleno Con Material Sobrante De Demoliciones, Incluye Afirmado Y Compactado De Superficie	M3	\$	18.557,00
6203	Lleno compactado a mano con suministro de material común (Inc. Transporte hasta 5km)	M3	\$	53.764,00
6300	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>			
6303	Vigas de enlace de 0.25*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	73.565,00
6304	Columnas de 0.12*0.15 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	34.810,00
6305	Columnas de 0.15*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	44.556,00
6306	Columnas de 0.15*0.20 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	40.474,00
6307	Columnas de 0.20*0.20 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	48.932,00
6308	Columnas de 0.25*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	60.414,00
6309	Columnas de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	90.457,00
6310	Columnas de 0.35*0.35 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	110.136,00
6311	Columnas de 0.40*0.40 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	134.838,00
6312	Vigas de amarre de cutata de 0.12*0.12 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	33.630,00
6313	Losa aligerada e=0.25 m en concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	164.285,00
6314	Losa aligerada e=0.35 m en concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	218.597,00
6315	Meson de espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA). Incluye refuerzo sobre muros en ladrillo común A=0.6m H<0.90m	ML	\$	94.410,00
6316	Dintel en concreto 0.15 x 0.10 m incluye refuerzo.	ML	\$	41.871,00
6317	Viga de enlace de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	78.274,00
6318	Vigas de amarre de cutata de 0.12*0.15 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	35.515,00
6319	Vigas Dintel de 0.12*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	40.159,00
6320	Vigas de amarre de 0.15*0.20 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	54.948,00
6321	Columnas de 0.15*0.25 en concreto clase D	ML	\$	44.825,00
6322	Vigas de enlace de 0.12*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	47.755,00
6323	Vigas de amarre de 0.20*0.20 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	57.054,00
6324	Vigas de amarre de 0.20*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	73.208,00
6325	Vigas aérea de 0.25*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	70.844,00
6326	Vigas de amarre de 0.30*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	80.971,00
6327	Vigas aérea de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	92.286,00
6328	Vigas de amarre de 0.30*0.35 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	98.892,00
6329	Vigas de amarre de 0.35*0.35 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	111.541,00
6330	Alfaja de 0.25*0.07 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	37.327,00
6331	Tapas en concreto clase D (21 MPA). Ancho de 0.60 cms. E=0.05 cms. Con refuerzo en malla electrosoldada 4 mm. Abertura de 0.25*0.25 m.	ML	\$	35.386,00
6332	Escaleras en concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	557.333,00
6333	Canal en concreto clase D (21 MPA) Impermeabilizado Ld=0.60m, Esp=0.07m	ML	\$	70.927,00
6334	Concreto clase D(21MPA) para Zapatas y/o Tabiques.	M3	\$	705.384,00
6335	Bordillo En Concreto De A= 0.10 Cm. H = 0.15 Cm	ML	\$	30.947,00
6336	Suministro e instalación de lamina galvanizada e=3mm	M2	\$	46.031,00
6337	Pedestales de 0.60*0.40 h=1.8m en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	145.442,00
6338	Concreto clase D(21MPA) E=0.10m para graderías, peldaños y losas prefabricadas	M2	\$	114.626,00
6339	Pedestales de 0.30*0.50 h=2.05m en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	107.171,00
6340	Pedestales de 0.65*0.35 h=3.05m en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	149.503,00
6341	Pedestales de 0.35*0.35 en concreto clase D (21 MPA)	ML	\$	109.624,00
6342	Losa de entripso maciza e=0.07 m en concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	116.721,00
6343	Rejilla en concreto Clase D (21MPA) 30x50x7 cm Incluye ref 3/8"	UND	\$	45.686,00
6344	Rejilla en concreto Clase D (21MPA) 100x50x7 cm Incluye ref 3/8"	UND	\$	58.189,00
6345	Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm. Abertura de 0.15x0.15m.	Kg	\$	5.372,00
6346	Suministro e instalación de malla electrosoldada 6 mm. Abertura de 0.15x0.15 m.	Kg	\$	6.101,00
6347	Pase Losa en Concreto diámetros 3 y 5"	UND	\$	31.365,00



Secretaría de Aguas  
e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



6348	Foso de Ascensor	M3	\$	380.888,00
6349	Demolición De Placa Concreto Soporte De Equipos E=12,1 A 17,5 Cm. Incluye Traslado Hasta Sitio Interno De Disposición De Escombros Y Demás Elementos Necesarios Para La Ejecución Del Ítem	M2	\$	32.268,00
6350	Grout Transferencia SIKA CONCRETISTO o similar	M3	\$	1.804.646,00
6351	Grout Inferior de Nivelación e ≤ 0,05m	M2	\$	105.886,00
6400	<b>MAMPOSTERÍA Y REVOQUES</b>			
6401	Muro en ladrillo común en soga	M2	\$	89.327,00
6402	Muro en ladrillo común en tizon	M2	\$	153.156,00
6403	Muro en ladrillo común en soga dos caras a la vista	M2	\$	95.452,00
6404	Muro en ladrillo a la vista ambas caras	M2	\$	149.204,00
6405	Revoque sobre muro espesor 2,5 cm. Mortero 1:3	M2	\$	21.456,00
6406	Revoque sobre muro espesor 3,0 cm. Mortero 1:3 con Impermeabilizante	M2	\$	28.863,00
6407	Estuco sobre Revoque o muro	M2	\$	7.525,00
6408	Estuco plástico sobre muro	M2	\$	15.425,00
6409	Regateada y resano para tubería de 1/2" y 3/4" PVC	ML	\$	10.886,00
6410	Revoque en mortero sobre culata para cubierta, ancho hasta 50 cm	ML	\$	10.237,00
6411	Revoque en Mortero sobre columnas	ML	\$	10.661,00
6412	Estuco carteras h<40 cm	ML	\$	6.145,00
6413	Estuco sobre columnas h < 60cm	ML	\$	5.184,00
6414	Cielo raso en mortero, madera (bastidor) y malla tipo vena	M2	\$	33.229,00
6415	Impermeabilización de muro con adalvo	M2	\$	21.682,00
6416	Revoque para recubrimiento de muro con malla de pollo	M2	\$	49.185,00
6417	Graniplast sobre muro	M2	\$	17.866,00
6418	Muro en calado arabe	M2	\$	98.806,00
6419	Muro en ladrillo común en lizon dos caras a la vista	M2	\$	190.558,00
6420	Revoque sobre muro espesor 3,0 cm. Mortero 1:3	M2	\$	26.284,00
6425	Caja de Inspección de 60*60 cms. En concreto clase E (17,5 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms, con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones	UND	\$	294.885,00
6426	Caja de Inspección de 100*100 cms. En concreto clase D (21 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms, con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones tipo sumidero	UND	\$	444.042,00
6427	Bordillo en ladrillo a la vista dos caras	ML	\$	36.987,00
6428	Bordillo en ladrillo a la vista media luna	ML	\$	16.967,00
6429	Muro en ladrillo farol # 6 10x20x30 cms	M2	\$	47.659,00
6430	Estructura para muro en placa Liviana (Canal - Parat)	M2	\$	49.317,00
6431	Muro en Panel Yeso e= 1/2" a una cara	M2	\$	69.909,00
6432	Muro en Panel Yeso e= 1/2" a dos caras	M2	\$	84.885,00
6433	Muro en Panel Yeso e= 3/8" a una cara	M2	\$	68.509,00
6434	Muro en Panel Yeso e= 3/8" a dos caras	M2	\$	111.613,00
6435	Trampa de grasas de 60*60 cms. En concreto clase D (21 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms, con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones	UND	\$	271.143,00
6436	Muro En Superboard 10 Mm Dos Caras, Cal 24, Estructurado @40,5 Cm	M2	\$	123.943,00
6437	Muro En Superboard 8 Mm Una Cara Cara, Cal 24, Estructurado @40,5 Cm	M2	\$	93.479,00
6438	Muro De Fachadas En Fibrocemento De 10 Mm Y Lamina Erh 15.8 Mm	M2	\$	102.550,00
6439	Muro De Internos En Lamina Erh 15.8 Mm	M2	\$	92.978,00
6440	Cartera En Sistema Liviano Tipo Gyplac Lamina Erh (Ancho 16-60cm)	M2	\$	60.968,00
6441	Carteras en revoque interior Hasta 0,25 ml	ML	\$	13.791,00
6442	Cortagoleras Puertas y Venlanas (Incluye Aleros)	ML	\$	5.001,00
6443	Carteras en revoque exterior hasta 0,25 ml (Incluye Impermeabilizante)	ML	\$	15.561,00
6444	Cenefa en ladrillo y mortero para vanos sobre Fachada	ML	\$	26.237,00
6445	Reconstrucción de revoques tipo colonial y/o rústico	M2	\$	25.588,00
6500	<b>ACABADOS (PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS)</b>			
6503	Losa de contrapiso espesor=10 cms. En concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	84.327,00
6504	Losa de contrapiso espesor=8 cms. En concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	75.091,00
6505	Losa de piso e=8 cms. Incluye malla electrosoldada y pasadores de carga c. 0,50 m. En concreto clase D (21 MPA)	M2	\$	78.400,00
6506	Nivelación de piso en Mortero 1:4 e= 0,0 - 0,05m	M2	\$	28.593,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
Infraestructura@gobernacionquindio.gov.co

*Handwritten signature*



Secretaría de Aguas  
e Infraestructura  
Gobernación del Quindío

**TU VOYO**  
Somos Quindío  
Gobernación del Quindío

6507	Piso en cerámica tráfico 4 de 40*40 cms.	M2	\$	78.452,00
6508	Piso en tableta romana roja	M2	\$	37.115,00
6509	Piso en madera laminada 8mm tráfico comercial incluye accesorios de instalación	M2	\$	48.050,00
6510	Piso afinado con color mineral	M2	\$	41.687,00
6511	Enchape en cerámica piso Porcelanato Incluye mortero	M2	\$	97.476,00
6512	Enchape en cerámica: pared Incluye revoque	M2	\$	88.673,00
6513	Instalación de Piso en cerámica, no Incluye Baldosa	M2	\$	23.821,00
6514	Guardaescoba en cerámica	ML	\$	9.539,00
6515	Guardaescoba en tableta romana roja de 18*9 cms.	ML	\$	4.456,00
6516	Pintura con vinilo sobre teja de fibrocemento	M2	\$	10.633,00
6517	Pintura con vinilo sobre muros tres manos	M2	\$	10.197,00
6518	Pintura con anticorrosivo	M2	\$	10.670,00
6519	Pintura con esmalte puerta y/o rejas y/o superficies metálicas	M2	\$	14.251,00
6520	Pintura con esmalte cerchas y/o correas	ML	\$	3.632,00
6521	Losa Steel Deck con Concreto 21 Mpa e= 0.10 - 0.12 m	M2	\$	123.401,00
6522	Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	\$	10.633,00
6523	Pintura tres manos para Exteriores	M2	\$	11.549,00
6524	Pintura epóxica para muros	M2	\$	21.653,00
6525	Piso en Adoquin de gres tráfico pesado (Incluye material de pega).	M2	\$	107.563,00
6526	Piso en Cerámica antideslizante	M2	\$	47.740,00
6527	Pintura con esmalte y/o barniz y/o laca sobre superficies en madera	M2	\$	14.783,00
6528	Suministro e Instalación de Polivinilo Plástico Impreso	M2	\$	81.620,00
6529	Mortero De Nivelación E= De 5 A 8 Cm	M3	\$	36.200,00
6530	Antepiso en mortero e= 0.07m. Terminación en esmaltado fino.	M2	\$	45.941,00
6531	Granito pulido para piso	M2	\$	47.311,00
6532	Rehabilitación de superficies en granito pulido	M2	\$	18.557,00
6533	Granito lavado para superficies	M2	\$	34.376,00
6534	Resane, Limpieza Y Pintura Tipo 1 De Muros En Mampostería Y Cielos Existentes (3 Manos)	M2	\$	10.775,00
6535	Guardaescoba media caña en Granito Pulido	ML	\$	48.215,00
6538	Guardaescoba en Madera	ML	\$	16.881,00
6539	Enchape Cerámico (Pared 20x20) Color Blanco, Se Instalara Sobre Muro En Sistema Liviano.	M2	\$	55.915,00
6540	Dilatación plástica para enchapes	ML	\$	3.022,00
6541	Pintura Epoxica Bajo Placa o Cieloraso	M2	\$	24.472,00
6542	Suministro e Instalación Enchape Cerámico 20x20 Color Blanco	M2	\$	55.915,00
6543	Media Caña En Pvc En La Union De Piso Pared	ML	\$	41.359,00
6544	Estuco Y Pintura Tipo Sikaguard 317 W En Muros Y Cielos En Sistema Liviano Interiores (3 Manos)	M2	\$	28.616,00
6545	Instalación De Piso En Baldosa De Mortero y Granito, Incluye Pulido	M2	\$	125.698,00
6546	Resane, Limpieza Y Pintura Sobre Cielo Existente, Tipo 1 (2 Manos)	M2	\$	10.456,00
6547	Guardaescoba media caña en mortero incluye dilataciones	ML	\$	27.984,00
6548	Suministro E Instalación De Piso En Vinilo Postformable Conductivo	M2	\$	238.413,00
6549	Suministro E Instalación De Piso En Vinilo Postformable	M2	\$	145.225,00
6550	Suministro E Instalación De Mediacana Postformada Altura 15 Cm.	ML	\$	51.340,00
6551	Pintura en esmalte para muros o superficies planas	M2	\$	14.755,00
6552	Suministro e Instalación piso en concreto tipo GRAMOCUIN, tráfico liviano	M2	\$	84.750,00
6553	Granito Lavado ancho ≤ 0,2 m para franjas en piso	ML	\$	20.051,00
6554	Granito pulido ancho ≤ 0,25 m para franjas en piso y/o entrepuertas	ML	\$	22.046,00
6555	Granito pulido ancho 0,21 ≤ 0,2 m para franjas en piso	ML	\$	22.501,00
6556	Pintura Epoxica para pisos	M2	\$	37.369,00
6557	Piso en Gravilla Tmax= 1/2" con espesor max de 10 cms	M2	\$	37.481,00
6558	Línea de demarcación de cancha múltiple.	ML	\$	3.343,00
6600	<b>CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)</b>			
6801	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 20 acanalada con cerradura	M2	\$	221.436,00
6802	Suministro e instalación de puerta metálica calibre 22 acanalada con cerradura	M2	\$	202.524,00
6803	Suministro e Instalación de ventana incluye varilla de seguridad	M2	\$	247.395,00
6805	Canal en lámina para Aguas Lluvias cal. 20 Incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	55.708,00
6806	Canal en lámina para Aguas Lluvias cal. 22 Incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	45.883,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co



Secretaría de Aguas  
e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



6607	Suministro e instalación Malla eslabonada con tubería y plalina alambre tres hilos a todo costo	M2	\$	51.329,00
6608	Suministro e instalación de puerta de malla eslabonada de 2,00x2,00 m.	UND	\$	566.635,00
6609	Suministro e instalación de puerta de malla eslabonada de 1,00x2,00 m.	UND	\$	342.238,00
6610	Suministro e instalación de divisiones para baño en Acero inoxidable, incluye cerrad.	M2	\$	311.948,00
6611	Suministro e instalación de puerta para baño en Acero inoxidable (0.6 - 0.9) x (1.2 - 1.6)	UND	\$	398.349,00
6612	Suministro e instalación malla eslabonada con tubería y plalina	M2	\$	41.978,00
6613	Desmonte de Bárande en madera tipo Chambrana (h=1,50m)	ML	\$	3.063,00
6616	Suministro e instal. De puerta en madera entamborada incluye Chapa de Pomo	UND	\$	313.984,00
6617	Suministro e instalación cerradura de seguridad para puerta metálica	UND	\$	106.625,00
6618	Reparación cerramiento en malla eslabonada + pintura	M2	\$	57.232,00
6619	Suministro e instalación de vidrios espesor 4 mm.	M2	\$	30.619,00
6620	Desmonté, Suministro e instalación de División metálica baño lamina cold roled c22, incluye pintura	M2	\$	262.460,00
6621	Cerramiento reja metálica en tubo cuadrado 3/4"-1/2", incluye platinas de anclaje	M2	\$	7.692,00
6622	Suministro e instal. De puerta en doble lámina llena Cal. 16 con reforzco interno, incluye marco y bisagras antivandálicas	M2	\$	271.393,00
6623	Suministro e instal de puerta en aluminio, lámina acanalada con borde en paral, incluye marco en aluminio y bisagras	M2	\$	326.760,00
6624	Ajuste de ventanería en aluminio	UND	\$	26.250,00
6625	Reparación de estructura metálica para basuras	Kg	\$	25.620,00
6626	Reforzamiento de muros en lámina alfajor 3", Ref perimetral en ángulo, incluye anclaje y soldadura	M2	\$	145.668,00
6627	Reja de seguridad tubo metálico cuadrado 1"x1" con estructura principal hasta de 4"x4", incluye sistema de anclaje	M2	\$	250.565,00
6628	Reja de seguridad en Varilla de 1/2" lisa 0.12 x 0.12 m, con soporte en perfil metálico, incluye sistema de anclaje a muros	M2	\$	88.084,00
6629	Luceta en angco con perfil en ángulo H=0.10 - 0.40	ML	\$	63.827,00
6630	Luceta en aluminio tipo Persiana	M2	\$	242.786,00
6631	Reja de Piso en Angulo 1 1/2" y Varilla 1/2" Ancho ≤ 0.25m Incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	199.307,00
6632	Angeo metálico con marco en platina, incluye sistema de fijación	M2	\$	24.599,00
6633	Suministro e instalación de espejo plano bicelado 3mm	M2	\$	75.023,00
6634	Mesón en acero inoxidable cal 20 con salpicadero y estructura metálica de soporte, incluye lavaplatos y mueble inferior con entrepaños y herrajes para su buen funcionamiento.	ML	\$	362.773,00
6635	Estantería en acero inoxidable, de tres entrepaños h=1,80 m y estructura metálica de soporte, incluye herrajes para su buen funcionamiento.	ML	\$	388.953,00
6636	Suministro e instalación puerta y ventana en vidrio pulido 10 mm, h=2,00 x 0,8 m dos naves, incluye accesorios de fijación	UND	\$	973.316,00
6637	Suministro e instalación de vidrio Templado 10 mm, incluye accesorios de fijación en acero inoxidable	M2	\$	176.437,00
6638	Suministro e instalación Tablero en vidrio Templado 8 mm, h=2,00 x 0,6 m, incluye accesorios de fijación	M2	\$	504.312,00
6639	Suministro e instalación de Refuerzo para malla de cerramiento en Angulo de 1 1/2" - 2" x 1/8"	ML	\$	32.518,00
6700	<b>CUBIERTAS Y CIELOS</b>			
6701	Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	\$	33.808,00
6702	Suministro e instalación de Caballete fijo en fibrocemento	ML	\$	43.144,00
6703	Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte	M2	\$	69.507,00
6704	Cielo raso en placa super board y perfiles de aluminio	M2	\$	62.316,00
6705	Suministro e instalación de Limetasas en fibrocemento	ML	\$	33.710,00
6706	Suministro e instalación Caballete en teja de Barro	ML	\$	9.139,00
6707	Instalación de Cubierta teja Policarbonato	M2	\$	27.384,00
6708	Suministro e instalación canal amazonas en PVC	ML	\$	127.611,00
6709	Recorrido de cubierta	M2	\$	7.865,00
6710	Cielo raso en PVC incluye estructura de soporte	M2	\$	53.788,00
6711	Cielo raso en madera incluye estructura de soporte	M2	\$	48.130,00
6712	Desmonte Cubierta h= 3,0 m	M2	\$	9.518,00
6713	Desmonte Cubierta h= 3,0 m	M2	\$	11.310,00
6714	Desmonte de Canal existente	ML	\$	5.365,00
6715	Cielo raso en ICOPOR incluye estructura de soporte en aluminio	M2	\$	32.042,00
6716	Reforzamiento de estructura para cielo raso en madera	M2	\$	6.885,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co

*Sea*





Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



6717	Suministro e instalación de Cinta asfáltica autoadhesiva Sika Seal (A=0.15m)	ML	\$	23.778,00
6718	Suministro e instalación Caballete Policarbonato	ML	\$	19.985,00
6719	Apuntalamiento de Estructura / Cubierta	M2	\$	8.536,00
6720	Suministro e Instalación Cubierta en lámina alveolar	M2	\$	114.799,00
6721	Suministro e Instalación Cubierta en Teja Termoacústica Color	M2	\$	69.771,00
6722	suministro e Instalación caballete termo acústico	ML	\$	94.565,00
6723	Desmonte cubierta en teja de barro	M2	\$	5.800,00
6724	Desmonte entramado cubierta de barro (varillones en guadua)	M2	\$	3.387,00
6725	Suministro e instalación flanco o solapa en lámina de zinc Calibre 26 Hs0.25m	ML	\$	17.886,00
6726	Suministro e instalación flanco o solapa en lámina de zinc Calibre 26 Hs0.20m	ML	\$	12.882,00
6727	Apertura De Escotilla En Cielo Falso De Fibrocemento, Tamaño 0.8 X 0.8	UND	\$	16.601,00
6728	Cubierta en teja fibrocemento perfil 10 incluye pintura con anticorrosivo	M2	\$	47.731,00
6729	Caballete para cubierta en teja fibrocemento perfil 10 incluye pintura con anticorrosivo	ML	\$	40.538,00
6730	Instalación de teja de barro sobre manto o teja de fibrocemento	M2	\$	24.953,00
6731	Cielo falso en tablilla machihembrada, incluye inmunizada, guarda luz, imprimante y barniz	M2	\$	48.635,00
6732	Desmonte de flanches	M2	\$	3.047,00
6733	Impermeabilización viga canal Sika 1 mortero	ML	\$	20.399,00
6734	Suministro e Instalación Cubierta Tipo Colonial o Española	M2	\$	66.090,00
6735	Suministro e Instalación Cubierta Fibrocemento Color, Imitación Colonial	M2	\$	54.330,00
6736	Impermeabilización de placa de concreto, mediante mortero impermeabilizado y manto asfáltico. Incluye pintura	M2	\$	288.649,00
6737	Suministro e Instalación de cubierta en teja de Zinc	M2	\$	32.635,00
6738	Suministro e Instalación de Guaya metálica para tensores de cerramientos y/o mallas	ML	\$	20.960,00
6739	Suministro e Instalación de malla angeo para protección de cubierta	M2	\$	8.164,00
6740	Suministro e Instalación de manto asfáltico para cubierta	M2	\$	25.376,00
6741	Mantenimiento de Estructura en madera existente para cubierta	M2	\$	83.428,00
6742	Cielo raso en placa super board sin estructura	M2	\$	80.228,00
6743	Suministro e Instalación teja eco roof lipo española	M2	\$	80.228,00
6744	Desmonte, limpieza y reinstalación de teja de barro existente	M2	\$	14.340,00
6745	Suministro e Instalación teja de barro	M2	\$	34.663,00
6800	<b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>			
6810	Columna metálica, incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	40.657,00
6811	Soporte octogonal central en lámina cal. 14 Incluye Anticorrosivo y pintura	ML	\$	
6812	Platina de apoyo Incluye pernos y anticorrosivo.	UND	\$	92.730,00
6813	Correa metálica en perfil 3" x 1 1/2" con 2.0 mm de espesor, incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	32.324,00
6814	Correa metálica en perfil calibre 14. 6" de altura x 2" de espesor, incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	27.610,00
6819	Estructura metálica para Columna en Perfil C Doble Grado 50 160x60x20 mm, espesor 2,0 mm, incluye anticorrosivo.	KG	\$	11.249,00
6820	Tensores en varilla de acero lisa D=5/8" incluye anticorrosivo y pintura	KG	\$	7.723,60
6821	Platinas de anclaje para apoyo de cerchas	UND	\$	9.514,00
6822	suministro e Instalación de Correa metálica triangular en varilla 5/8", incluye anticorrosivo y pintura	ML	\$	48.796,00
6825	Cercha metálica para cubierta en Perfil C doble, 150 x 50 mm, incluye anticorrosivo	ML	\$	169.453,00
6826	Cercha metálica para cubierta en Perfil C, 150 x 50 mm, incluye anticorrosivo	ML	\$	107.453,00
6827	Estructura metálica para cubierta en perfil C 150 x 50 mm, incluye anticorrosivo y pintura	KG	\$	8.786,00
6828	Estructura metálica de Correas para cubierta en perfil C Doble, tipo Cajón 100 x 50 mm, Cal. 14 (P 100 14) incluye anticorrosivo.	KG	\$	8.651,00
6829	Cordón de Soldadura para estructura metálica L ≤ 0,12m	KG	\$	13.471,00
6830	Estructura metálica perfil Viga/Columna TIPO I- H	KG	\$	18.289,00
6831	Suministro e instalación estructura metálica para pérgola con pedestal en concreto reforzado	KG	\$	448.061,00
6900	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>			
6901	Punto PVC hidráulico de 1/2"	UND	\$	33.216,00
6902	Punto PVC sanitario de 2"	UND	\$	51.596,00
6903	Punto PVC sanitario de 4"	UND	\$	68.710,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co

*[Handwritten signature]*





Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



6904	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	ML	\$	17.731,00
6905	Suministro e instalación tubería PVC presión 3/4"	ML	\$	19.131,00
6906	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	ML	\$	21.389,00
6907	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"	ML	\$	29.420,00
6908	Suministro e instalación tubería PVC estructural 6"	ML	\$	68.670,00
6909	Suministro e instalación tubería PVC estructural 8"	ML	\$	82.808,00
6911	Suministro e instalación tubería PVC aguas lluvias 3" (bajante)	ML	\$	12.660,00
6912	Suministro e instalación tubería PVC aguas lluvias 4" (bajante)	ML	\$	13.465,00
6913	Suministro e instalación llave de paso de 1/2"	UND	\$	31.768,00
6914	Suministro e instalación llave de paso de 3/4"	UND	\$	35.382,00
6915	Suministro e instalación ducha incluye grifería	UND	\$	155.679,00
6916	Suministro e instalación sanitario institucional	UND	\$	869.638,00
6917	Suministro e instalación sanitario infantil	UND	\$	427.564,00
6918	Suministro e instalación lavamanos institucional	UND	\$	299.959,00
6919	Suministro e instalación orinal de pared	UND	\$	390.347,00
6920	Suministro e instalación orinal de pared infantil	UND	\$	225.347,00
6921	Suministro e instalación de grifo de 1/2"	UND	\$	13.710,00
6922	Suministro e instalación de lavadero prefabricado en granito pulido.	UND	\$	313.070,00
6923	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable de 1,00 x 0,60 mts.	UND	\$	232.541,00
6924	Suministro e instalación tanque de almacenamiento 250 Lts.	UND	\$	207.766,00
6925	Suministro e instalación tanque de almacenamiento 500 Lts.	UND	\$	257.116,00
6926	Desmonte, arreglo y colocación de lavamanos institucional	UND	\$	18.376,00
6927	Desmonte, arreglo y colocación de sanitario institucional	UND	\$	30.625,00
6928	Revisión de Punto Hidráulico existente	UND	\$	6.100,00
6929	Suministro e instalación de rejilla para piso de 3"	UND	\$	18.797,00
6930	Suministro e instalación de Sifon PVCS 2"	UND	\$	13.433,00
6931	Suministro e instalación de llave terminal 1/2"	UND	\$	26.553,00
6932	Suministro e instalación grifería para lavamanos	UND	\$	40.264,00
6933	Suministro e instalación grifería para Ducha	UND	\$	146.827,00
6934	Suministro e instalación grifería para Lavaplatos	UND	\$	68.749,00
6935	Revisión aparato sanitario	UND	\$	41.869,00
6936	Revisión y reparación instalaciones para lavaplatos	UND	\$	83.288,00
6937	Revisión y reparación instalaciones para lavamanos sin grifería	UND	\$	26.912,00
6938	Suministro e instalación teleducha con flexo metálico	UND	\$	84.732,00
6939	Suministro e instalación de tubería PVC presión Union soldada, RDE 21 diámetro=3"	ML	\$	94.194,00
6940	Suministro e instalación de tubería PVC presión Union soldada, RDE 21 diámetro=4"	ML	\$	117.141,00
6941	Suministro e instalación de tubería PVC presión Union soldada, RDE 21 diámetro=2"	ML	\$	64.418,00
6942	Suministro e instalación de tubería PVC presión Union soldada, RDE 21 diámetro=1"	ML	\$	23.056,00
6943	Suministro e instalación de tubería PVC presión Union soldada, RDE 21 diámetro=2 1/2"	ML	\$	82.373,00
7000	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS			
7001	Punto eléctrico iluminación	UND	\$	76.583,00
7002	Punto eléctrico salida para toma y/o interruptores	UND	\$	45.586,00
7003	Suministro e instalación de breaker de 15 amperios	UND	\$	33.197,00
7004	Suministro e instalación de breaker de 20 amperios	UND	\$	22.505,00
7006	Suministro e instalación de lámpara fluorescente	UND	\$	221.784,00
7007	Suministro e instalación tablero de 4 circuitos trifilar	UND	\$	133.091,00
7008	Suministro e instalación tablero de 6 circuitos trifilar	UND	\$	109.775,00
7009	Suministro e instalación tablero de 8 circuitos trifilar	UND	\$	227.581,00
7010	Tendida de alambre No. 8 - Libre de halógenos	ML	\$	8.398,00
7011	Tendida de alambre No. 10 - Libre de halógenos	ML	\$	6.187,00
7012	Tendida de alambre No. 12 - Libre de halógenos	ML	\$	5.133,00
7013	Sistema Puesta a Tierra	UND	\$	367.853,00
7014	Punto de Voz y Datos	UND	\$	117.102,00
7015	Suministro e instalación Tablero de 12 circuitos trifilar	UND	\$	356.035,00
7016	Suministro e instalación ductería eléctrica PVC 1/2"	ML	\$	7.507,00
7017	Suministro e instalación ductería eléctrica PVC 3/4"	ML	\$	8.024,00
7018	Suministro e instalación ductería eléctrica PVC 1"	ML	\$	8.805,00
7019	Suministro e instalación Tubería EMT 1/2"	ML	\$	9.543,00
7020	Suministro e instalación Tubería EMT-3/4"	ML	\$	9.336,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobernacionquindio.gov.co





Secretaría de Aguas e Infraestructura  
Gobernación del Quindío



7073	Punto eléctrico para toma corrientes, interruptores dobles, triples y conmutables EMT - 4"X4"	UND	\$	65.359,00
7074	Bandeja Portacable + Accesorios	ML	\$	77.313,00
7075	Suministro E Instalacion Panel Led Rectangular De Sobreponer 43w	UND	\$	368.289,00
7076	Lampara De Emergencia Led	UND	\$	95.754,00
7077	Subalimentador Circuitos De Iluminacion Cable 3#12	ML	\$	8.601,00
7078	Luminaria Tipo Panel Led 15 W	UND	\$	133.597,00
7079	Tablero 3f 30 Cios Con Espacio Para Totalizador + Protecciones	UND	\$	914.373,00
7080	Tablero 3f 12 Cios Con Espacio Para Totalizador + Protecciones	UND	\$	563.158,00
7081	Ups 3 Kva (Incluye Llave De Conmutacion Y Alimentadores)	UND	\$	2.690.840,00
7082	Ups 6 Kva Para Iluminacion De Emergencia (Incluye Llave De Conmutacion Y Alimentadores) -Instalacion-	UND	\$	5.920.500,00
7083	Ups 6 Kva Para Tableros Aislados Con Autonomia De 90 Minutos (Incluye Llave De Conmutacion Y Alimentadores)-Instalacion	UND	\$	19.158.941,00
7084	Alimentador (3*1/0+1/0+6)	ML	\$	186.172,00
7085	Alimentador (3*6+6+8)	ML		
7086	Alimentador (3*2+2/0+8)	ML	\$	137.788,00
7087	Alimentador (3*1/0+4/0+6)	ML	\$	186.172,00
7088	Alimentador (3*4/0+400+2)	ML	\$	269.810,00
7089	Ups 10 Kva Para Red Regulada (Incluye Llave De Conmutacion Y Alimentadores)	UND	\$	7.098.600,00
7090	Tablero 3d 42 Cios Con Espacio Para Totalizador + Protecciones	UND	\$	1.636.669,00
7091	Tgral N2 (En S/B N*1 Frente A Hall Ascensores) 1200 A	UND	\$	13.825.677,00
7092	Tablero De Distribucion 220 Vac (Emergencia:G.Obstetricia)	UND	\$	4.123.000,00
7093	Tablero De Aislamiento De 5 Kva Con Protecciones (Incluye suministro e Instalacion)	UND	\$	33.052.090,00
7094	Tgral E2 (En S/B N*1 Frente A Hall Ascensores):700 A	UND	\$	9.630.802,00
7095	Salida para Tablero de Circuitos electricos bifásico Trifilar con Canalización sobrepuesta en Tub EMT 1"	UND	\$	518.081,00
7096	Salida Suiche Conmutable Sencillo	UND	\$	85.484,00
7097	Salida Suiche Triple	UND	\$	106.403,00
7098	Salida Tomacorriente Monofasico Grado Hospitalario - Normal	UND	\$	122.302,00
7099	Salida Tomacorriente Monofasico Grado Hospitalario - Emergencia	UND	\$	122.302,00
70100	Salida Tomacorriente Monofasico Grado Hospitalario - Regulado	UND	\$	122.302,00
70101	Salida Panel Cabeceira Para Tomas Normal, Regulado Y Emergencia	UND	\$	339.849,00
70102	Suministro e Instalacion Tapa ciega 2" x 4" Galvanizada	UND	\$	8.583,00
70103	Luminaria Led Tipo Tortuga 15 W	UND	\$	168.220,00
70104	Proteccion Luminaria En Cuarto De Paciente	UND	\$	160.882,00
70105	Luminaria Tipo Panel Led 40 W 5700 K Hermetica	UND	\$	387.520,00
70106	Luminaria Tipo Panel Led 40 W 5700 K Hermetica Con Balasto De Emergencia	UND	\$	548.286,00
70107	Sistema De Electrobarras De 1600 A - 4 Conductores Para La Calidad De Energia De Normal	UND	\$	106.611.927,00
70108	Sistema De Electrobarras De 1600 A - 4 Conductores Para La Calidad De Energia De Emergencia	UND	\$	122.714.405,00
70109	Transformador Trifasico Seco Tipo F De 630 Kva 13200v//208/127 V (Instalacion)	UND	\$	9.678.602,00
70110	Transferencia Automatica En Media Tension 13.2 Kv (Incluye Ceida De Elevacion De Cables Y Proteccion)	UND	\$	100.801.291,00
70111	Alumbrado Local Sobre Cama Para Lectura 200 Lx	UND	\$	445.069,00
70112	Alumbrado Adicional Para Exámenes Simples En La Cama Del Paciente 300 Lx	UND	\$	445.069,00
70113	Alumbrado De Supervision En Habitaciones, De 5 Lx	UND	\$	221.669,00
70114	Luminarias Especiales De Luz Indirecta En Habitaciones De Psiquiatria	UND	\$	211.947,00
70115	Alumbrado De Evacuacion, 1 Lux A Nivel Do Suelo En Rutas De Evacuacion	UND	\$	67.358,00
70116	Alumbrado De Evacuacion, 5 Lux En Tableros De Iluminacion Y Equipos De Proteccion Contra Incendios	UND	\$	380.553,00
70117	Desmorte Y Retiro De Red Electrica Existente En Placa, Incluye Accesorios. ( Area Aproximada Do Desmorte 80 M²) Y Traslado Sitio Interno De Disposicion De Desmortes Y De Mas Elementos Necesarios Para La Ejecucion Del Item	GL	\$	525.649,00
70118	Desmorte E Instalacion De Lamparas Hermeticas, Inluye Sellos Perimetrales En Sikaflex At	UND	\$	56.857,00
70119	Transformador Trifasico Seco Tipo F De 630 Kva 13200v//208/127 V (Equipo)	UND	\$	58.158.100,00
70120	Salida Tomacorriente Monofasico Grado Hospitalario - Aislado (Cable Bajo En Perdidas)	UND	\$	212.333,00
70121	Instalacion UPS 3KVA	UND	\$	803.500,00

Gobernación del Quindío  
Calle 20 No. 13-22  
www.quindio.gov.co  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero  
Patrimonio de la Humanidad  
Declarado por la UNESCO

PBX: 741 77 00 EXT. 204  
infraestructura@gobnacionquindio.gov.co



Secretaría de Aguas  
e Infraestructura  
Gobernación del Quindío

**TU YO**  
Somos Quindío  
Gobernación del Quindío

70122	Instalación UPS 6KVA para Iluminación de Emergencia*	UND	\$ 803.500,00
70123	Instalación UPS 6KVA para tableros aislados con Autonomía de 90 minutos	UND	\$ 14.041.941,00
70124	Instalación UPS 10KVA para red regulada*	UND	\$ 803.500,00
70125	Instalación Transferencia Automática en Media Tensión 13.2 Kv	UND	\$ 32.733.291,00
70126	UPS 3KVA (Equipo)	UND	\$ 1.887.340,00
70127	UPS 6KVA (Equipo)	UND	\$ 5.117.000,00
70128	UPS 10KVA (Equipo)	UND	\$ 6.295.100,00
70129	Transformador Trifásico Seco de 630 KVA (Equipo)	UND	\$ 56.158.100,00
70130	Transferencia Automática en Media Tensión 13.2 Kv (equipo)	UND	\$ 22.500,00
70131	Inspección y certificación RETILAP, Hospitalario	M2	\$ 5.000,00
70132	Suministro e instalación Rampa para protección de Cables a nivel de piso	ML	\$ 804.859,00
70133	Suministro e instalación toma faceplate 4 salidas RJ45 cat 6	UND	\$ 48.125,00
70134	Suministro e instalación de equipo de medida monofásico trifilar	UND	\$ 805.749,00
70135	Acometida aérea antifraude 2 No. 8+8 (Pto conexión poste a medidor)	PTO	\$ 526.730,00
70136	Alimentador en cable concéntrico encauchetado 2'8+8 AWG 600 V, (Desde medidor hasta tablero bifásico)	UND	\$ 908.937,00
70137	Tablero Bifásico de 18 circuitos con espacio para totalizador	UND	\$ 507.882,00
70138	Malla a tierra tipo un polo reforzado	UND	\$ 754.487,00
70139	Suministro e instalación de equipo de medida trifásico	UND	\$ 1.215.534,00
70140	Acometida aérea antifraude, 3 No. 8+8 (Pto conexión poste a medidor)	UND	\$ 596.405,00
70141	Alimentador en cable concéntrico 3'8 +8 awg 600v, desde medidor hasta tablero taller tg trifásico 24 ctos	UND	\$ 1.215.942,00
70142	Reubicación y/o acondicionamiento de luminaria existente tipo led; incluye prueba.	UND	\$ 46.039,00
70143	Reubicación y/o acondicionamiento de circuitos existentes a tablero trifásico general; según diagrama unifilar y cuadro de cargas.	UND	\$ 712.450,00
70144	Suministro e instalación tomacorriente doble con puesta a tierra	UND	\$ 12.878,00
70145	Incorporación de salida tomacorriente doble existente a tablero bifásico. Incluye revisión y puesta en funcionamiento.	UND	\$ 81.258,00
70146	Suministro e instalación de luminaria led hermética 50 w	UND	\$ 256.216,00
70147	Suministro e instalación de automático monopolar de 20 A	UND	\$ 25.973,00
70148	Tablero 3f.24 Ctos Con Espacio Para Totalizador + Protecciones	UND	\$ 888.048,00